TARIFAS EN VIGOR

Autorizadas por el artículo 299, párrafo segundo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley No. 9 de Hacienda del Estado.

	CONCEPTO	TARIFA
1.	Por palabra, en cada publicación en menos de una página	\$ 2.00
2.	Por cada página completa	\$ 1,434.00
3.	Por suscripción anual, sin entrega a domicilio	\$ 2,090.00
4.	Por suscripción anual por correo, dentro del país	\$ 4,045.00
5.	Por copia:	
	a)Por cada hoja	\$ 2.00
	b)Por certificación	\$ 27.00
6.	Costo unitario por ejemplar	\$ 12.00
7.	Por número atrasado	\$ 50.00
8.	Por página completa de autorización de fraccionamiento	\$ 359.00

El Boletín Oficial se publicara los lunes y jueves de cada semana.

En caso de que el día en que ha de efectuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior.

(Articulo 6 de la Ley 295 del Boletín Oficial)

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Articulo 6 de la Ley 295 del Boletín Oficial).

BOLETÍN OFICIAL

Directora General: Lic. Alicia Pavlovich Arellano Garmendia No. 157 entre Serdan y Elías Calles Colonia Centro C. P. 83000, Hermosillo, Sonora, Tel (662) 2 –17-45-96 Fax (662) 2-17-05-56

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO LE INFORMA QUE PUEDE ADQUIRIR LOS EJEMPLARES DEL BOLETÍN OFICIAL EN LAS AGENCIAS FISCALES DE AGUA PRIETA, NOGALES, CIUDAD OBREGÓN, CABORCA, NAVOJOA, CANANEA Y SAN LUIS RÍO COLORADO.



Gobierno eficiente y honesto



BOLETIN OFICIAL



Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora Secretaría de Gobierno Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado

CONTENIDO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS

Convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación Municipal, Reglamentos Archivo General Municipal, de Mejora Regulatoria y el de Protección Civil.

TOMO CLXXXI HERMOSILLO, SONORA. NÚMERO 30 SECC. IV LUNES 14 DE ABRIL AÑO 2008

No. 30 SECC. IV No. 30 SEC. IV

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR LOS CC. GOBERNADOR DEL ESTADO ING. EDUARDO BOURS CASTELO, SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL. C.P. GILBERTO INDA DURÁN Y POR EL VOCAL EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL. MTRO. JOSÉ PAULINO CUAMEA NAVARRO; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL. CARLOS GALLEGO AGUILAR Y POR EÌ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ING. PALOMA ADELA CORELLA ROMERO, EN LO SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO". AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CONSIDERACIONES

- > Que los Municipios son parte integrante de la división territorial de la organización política y administrativa del estado, y cuyo fin esencial de ambos es lograr el bienestar de sus habitantes.
- Que una forma de lograr el señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia de marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda comunidad.
- ➤ Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004 2009, establece como objetivo en su Eje Rector "Nada ni nadie por encima de la Ley", promover una cultura de legalidad a través del fortalecimiento de sus instituciones.
- > Que en el marco del desarrollo municipal se hace necesario para cumplir con estos propósitos contar con la participación de organismos profesionales de capacitación en administración pública e instituciones de carácter jurídico, con el fin de canalizar conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su aprovechamiento.

DECLARACIONES

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN **OFICIAL**

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con el Inciso k de la fracción II, del Artículo 61 de La Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquia que se opongan al presente ordenamiento.

ARTICULO TERCERO.- El Consejo Municipal de Protección Civil deborá instalarse dentro de los treinta días siguientes de la entrada en vigor del presente


ARTICULO CUARTO. La Unidad Municipal deberá elaborar y presentar al Consejo Municipal para su aprobación el Programa Municipal de Protección Civil, remiténdolo al C. Presidente Municipal para su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, en un término de noventa días a partir de la vigencia del presente reglamento.

ARTICULO QUINTO.- Los propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles o establecimientos que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas o bién representen un riesgo de daños para la población, a que se refieren, la fracción V del artículo 9, fracción XI del artículo 10 y los Titulos Tercero y Sexto, este último en sus Capítulos Primero y Segundo, de este ordenamiento, deberán dar cumplimiento a lo ordenado en el sentido de cumplir con la seació el cumplir con la secución de completa de completa de cumplir con la secución de completa de cumplir con la secución de secución de completa de cumplir con la secución de secución de conferención de Protección Civil, en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del presente ordenamiento.

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

CARLOS GALLEGO AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. PALOMA ADELA CORELLA ROMERO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



No. 30 SEC. IV

III.- La movilización precautoria de la población afectada y su instalación en alberques;

IV. El aistamiento parcial o total del área afectada:

V - El aseguramiento o destrucción de objetos, productos, sustancias y demás tipos de agentes que pudieran proyocar alguna emergencia, sinjestro o desastre

VI - La restricción de actividades cuando así se requiera para la prevención y control de situaciones de riesgo, emergencia, sinjestro o desastre:

VII. La demolición de construcciones o destrucción de bienes muebles; y

VIII - Las demás que determine el Presidente Municipal de Imuris, Sonora, tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos, daños o desastres a la población, a las instalaciones y bienes de interés general o pongan en peligro el normal funcionamiento de los servicios vitales.

ARTÍCULO 315.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria correspondiente por el Presidente Municipal, la Unidad Municipal adoptará de inmediato las medidas de seguridad conducentes, a fin de proteger la vida de la personas y sus bienes, la planta productiva y el ambiente, así como para garantizar el funcionamiento de los servicios vitales de la comunidad.

Las medidas de seguridad que se adopten tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas.

ARTÍCULO 316.- Para la determinación y ejecución de las medidas de seguridad en situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, no será necesario of previamente al afectado, pero en todo caso deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia correspondiente observándose las formalidades establecidas para las inspecciones y notificandose al afectado en cuanto las condiciones enfrentadas lo permitan

CAPITULO CUARTO

ARTÍCULO 317,- Son conductas constitutivas de infracción:

L. Abstenerse de constituir unidades internas en los establecimientos a que se refiere el artículo 37 de la Ley y 301 del presente reglamento

Abstenerse de presentar ante las autoridades competentes, en los términos de la Ley, artículos 45 y 295 del presente ordenamiento, los Programas Internos

III.- Abstenerse de solicitar, contar o renovar el Dictamen de Seguridad a que se refiere la fracción III del artículo 45 del presente reglamento

IV - incumplir con las disposiciones del Titulo Tercero de este reglamento, relativas a las disposiciones de prevención de incendios, por parte de los establecimientos que ahí se contemplan;

V.- Incumplir con las medidas y acciones de protección civil derivadas de los programas internos, así como aquellas que ordenen las autoridades competentes, en los términos de Ley y otras disposiciones aplicables;

VI.- Incumplir los requerimientos que dicte la autoridad competente en los términos de la Ley y el presente reglamento,

VII.- Impedir a los inspectores de protección civil el accaso a sus instalaciones: y

VIII. Elecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de inspección, verificación, prevención, auxilio o annyo a la población en caso de desastre

ARTICULO 318.- El monto de las sanciones que se impongan se destinará a la ejecución de los programas de protección civil correspondientes y tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro

ARTICULO 319.- La contravención por faltas u omisiones, a las disposiciones del presente reglamento y la Ley, dará lugar a la imposición de una sanción que podrá consistir, según sea el caso, en multa, suspensión temporal de obras, instalaciones o actividades, clausura temporal o definitiva, cancelación de licencias o permisos, reposición de la obra o bien municipal dañado, demolición de la obra, en los términos de la ley, el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 320.- Las sanciones económicas a que se refiere el presente ordenamiento se aplicarán mediante multa equivalente de cincuenta a cinco mil. días de salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que sean aplicables

ARTICULO 321.- Para la fijación de la sanción económica, que deberá hacerse entre el mínimo y el máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción cometida, las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona y demás circunstancias que se die cometer la infracción y que sirvan para individualizar las sanciones.

Para los efectos de este artículo, se considerará reincidente al infractor que cometa la misma violación a las disposiciones de la Ley y el presente reglamento dos o más veces dentro del período de cinco años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior. Cuando las multas no se paquen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará

Mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué, conforme al indice nacional de precios al consumidor.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsistan, podrán imponerse multas por cada día que transcurra, sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido

En caso de reincidencia, las sanciones pecuniarias se duplicarán, sin que las mismas excedan el monto máximo permiti

Además de las sanciones que se impongan al infractor, la autoridad de protección civil correspondiente, en su caso, Público los bechos que pudieran constituir delito

Las sanciones impuestas por la Unidad Municipal se harán efectivas por conducto de la Tesorerla Municipal. ejecución, en los términos de las leyes fiscales aplicables.

CAPITULO QUINTO DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 322.- La notificación de las resoluciones administrativas, emitidas por las autoridades de Protección Civil, en términos del Reglamento, será de

ARTÍCULO 323.- Cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no este presente, se le dejará citatorio para que esté a una hora determinada del dia hábil siguiente, apercibiéndolas de que de no encontrarse, se entenderá la diligencia con quien se encuentre presente ARTÍCULO 324.- Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada se entenderá la diligencia con quien se

ARTÍCULO 324.- Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra presente en la encuentre en el inmueble

ARTÍCULO 325.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles

CAPITULO SEXTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 326.- El recurso de inconformidad tiene por objeto que el Ayuntamiento, a través de la dependencia administrativa correspondiente, revoque, modifique, o confirme las soluciones administrativas que se reclamen, debiéndose observar en todo lo relativo a su interposición y substanciación lo que en materia de recursos dispone la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTÍCULO 327. La inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Unidad Municipal, dentro del plazo fijado por la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para tal efecto, contado a partir de la notificación del acto que se reclama y se suspenderán los efectos de la resolución, cuando éstos no se hayan consumado, siempre que no se altere el orden público o el interés social y hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente

ARTÍCULO 328.- En el escrito de inconformidad se expresarán los motivos de inconformidad, cumpliendo con los requerimientos del artículo 431 la Ley de Gobierno y Administración Municipal y admitido el recurso por la dependencia administrativa correspondiente dará tramite en los términos ordenados por la ley antes referida, oyendo en audiencia a los interesados y desahogando las pruebas conforme a derecho se ofrezcan.

ARTICULO 329.- El Ayuntamiento, a través de la dependencia administrativa correspondiente, dictará la resolución que corresponda, debidamente fundada y motivada, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al señalado para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que deberá notificarse al interesado personalmente, en los términos del presente ordenamiento.

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008


No. 30 SECC IV

BOLETIN **OFICIAL**

1.- Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de sus representantes

1.1.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones II, XV y XVI, y 82 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, fracción V y 26, Apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

12. Que el Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal participa en el otorgamiento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto lo 27 que crea CEDEMUN, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 30 de enero de 1992.



II.- Declara "EL AYUNTAMIENTO", por conducto de sus representantes:

II.1.- Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir el presente convenio, con fundamento en los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

II.2.- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según consta en copia certificada del acta No. 06 de fecha 15 de Junio de 2007, de conformidad con el artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

II.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio Calle Obregón No. 39, Palacio Municipal de Imuris, Sonora.

IIL- AMBAS PARTES DECLARAN

III.1.- Que para promover la modernización y el desarrollo institucional "EL GOBIERNO

OFICIAL

III.2.- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento legal. donde se hace patente la voluntad de colaboración que les motiva; a su vez manificstan su interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas eficientes y cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL AYUNTAMIENTO". acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía estatal y la autonomía municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos del Estado, los cuales tendrán como finalidad fortalecer a los Municipios en su capacidad institucional, administrativa y jurídica para dar respuesta a la demanda de servicios de la comunidad.

SEGUNDA: "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionará asesoría para la claboración o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento de Protección Civil Municipal. del Reglamento del Archivo General Municipal y del Reglamento de Mejora Regulatoria asi como su respectiva publicación por una sola ocasión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

TERCERA: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el 50% del costo de la publicación del Reglamento de Protección Civil Municipal, del Reglamento del Archivo Generale Municipal y del Reglamento de Mejora Regulatoria o en su caso, modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y "EL AYUNTAMIENTO" el 50% restante.

CUARTA: "EL AYUNTAMIENTO", autoriza en forma irrevocable a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para que de las participaciones que en ingresos federales le correspondan LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SECC. IV

BOLETIN **OFICIAL**

STORY WHEN SHE

37

ARTÍCULO 304.- Los programas internos a que se refiere el artículo a erior, invariablemente deberán ser elaborados o, en su caso, actualizados con el apoyo de la Unidad Municipal a fin de integrados al Programa Municipal.

TITULO SEPTIMO DE LAS DECLARATORIAS, INSPECCIONES, DIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD. ANCIONES Y PROCEDIMIENTOS CAPITULO PRIMERO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 305.- El Presidente Municipal, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un riesgo, siniestro o desastre, podrá emitir una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual se publicará en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará de inmediato al Consejo Municipal para su difusión a la comunidad.

ARTÍCULO 306.- La Declaratoria de Emergencia deberá mencionar expresamente los siguientes aspectos:

- L- Identificación de la condición de riesgo o inminencia de siniestro o desastre, señalando su naturaleza, posible magnitud y ubicación geográfica;
- II.- Zona o zonas afectadas,
- ición de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas y unidades administrativas dentro del Municipio, así como los
- organismos privados y sociales que coadyuven al cumplimiento de los programas de protección civit;

 IV Instrucciones diriodas a la población, de acuerdo con el Programa General; y

 Val a comunicación af Ejecutivo Estatal, para los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley, en caso de que la capacidad de respuesta del municipio sea rebasada.

ARTÍCULO 307.- Cuando la gravedad del desastre así lo requiera, el Presidente Municipal solicitará al Titular del Ejecutivo Estatal, el auxilio de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que el caso amerite y la Declaratoria de Estado de Emergencia y/o Zona de Desastre en los erminos previstos en los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS INSPECCIONES

ARTICULO 308.—La Unidad Municipal, tendrá amplias facultades de inspección y vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, así como de aplicar las sanciones que proceden por violación al presente ordenamiento, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otras dependencias de la administración pública federal y estatal.

ARTICULO 309.- La Unidad Municipal en el ámbito de su competencia, podrán realizar visitas de inspección a los establecimientos a que se refiere el rticulo 6, fracción XI de la Ley y 10 fracción XI y demás relativos del presente reglamento, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones tenidas en la Ley, del presente ordenamiento y de los Términos de Referencia y normas que deriven de las mismas, relativas al establecimiento de nidades internas, formulación y aplicación de los programas internos, medidas de seguridad y demás reguladas en este dispositivo legal.

Las visitas podrán ser ordinarias o extraordinarias, las primeras se efectuarán en dias y horas hábiles, mientras que las segundas en cualquier tiempo. ARTICULO 310.- Las visitas de inspección que realice la Unidad Municipal, se sujetarán a las siguientes bases:

- L. El inspector deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha y ubicación del establecimiento a inspeccionar, el objeto y aspectos de la inspección, el fundamento legal de la misma, el nombre del inspector y la firma de la autoridad que expida la orden;
- II.- Al iniciar la visita el inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor, administrador o encargado del establecimiento a inspeccionar o su representante legal, con la credencial vigente que para tat efecto expida el ayuntamiento, según corresponda, y entregará copia legible de la orden de inspección, requiriéndole su presencia para la práctica de la visita;
- III.- Cuando las personas con quienes deba realizarse la diligencia de inspección no se encontraren, se les dejará citatorio para que estén presentes a una hora determinada del día hábil siquiente, apercibiendolas que, de no encontrarse en el lugar señalado en el citatorio, se entenderá la misma con quien se encuentre presente
- IV. Las personas con quienes se atienda la visita están obligadas a permitirias, así como a proporcionar toda clase de información necesaria para el cumplimiento de las mismas:
- V.- Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requenir al visitado para que designe a dos personas que funjan como testigos del desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de no hacerio, estos serán propuestos y nombrados por el propio inspector
- VI.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en formas numeradas y foliadas, en las que se expresará: lugar, hora, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, el carácter con que se ostenta y de los testigos de asistencia. Si alguna de las personas que intervinieron en la diligencia se niega a firmar, el inspector lo hará constar en el acia, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento. Si por cualquier motivo no se pudiere concluir la visita de verificación en el día de su fecha, se hará un cierre provisional del acta y se señalará fecha y hora para la continuación de la misma;
- VII.- El inspector comunicará al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, si existen omisiones o contravenciones en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo, especificando en todo caso en que consiste esta última, para que en el acto de la diligencia formulen observaciones y, en su caso, ofrezcan pruebas en relación a los hechos asentados en ella, o bien, hacer uso de este derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta:
- VIII.- Uno de los ejemplares legibles del acta que se levante quedará en poder del visitado, y
- IX. En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia, la autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 311.- Quien realice la visita de inspección y/o verificación podrá obtener copias de documentos relacionados con dicha diligencia, así como tomar fotografías del lugar y objetos supervisados y allegarse de cualquier medio de prueba que pueda obtenerse de la visita, de todo lo cual se asentará constancia en el acta relativa

ARTÍCULO 312.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VII del artículo 310 del presente ordenamiento, dentro del término de cinco días hábiles, y considerando las circunstancias que hubiesen concurrido y las pruebas aportadas, en su caso, dictará la resolución que proceda, debidamente fundada y notivada notificándola personalmente al visitado

La resolución que se dicte deberá señalar si el visitado requiere llevar a cabo medidas correctivas tendentes a cumplimentar lo señalado en el programa interno respectivo y, en su caso, los plazos para ejecutarlas.

CAPITULO TERCERO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 313.- En base a la fracción XIV del artículo 6º, de la Ley, el Ayuntamiento, a través de la Unidad Municipal, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a este reglamento y con el fin de salvaguardar la integridad física de las persona, sus bienes, entomo y medio ambiente, podrá imponer a los particulares las siguientes medidas correctivas:

- L- La construcción o reconstrucción para mejorar el acceso a los inmuebles o salidas de emergencia respecto de los mismos
- II.- El resguardo, o en su caso, destrucción de objetos, productos y sustancias que puedan ocasionar algún daño e peligro;
- III El retiro de instalaciones o equipo que, por las condiciones en que se encuentren, constituyan un riesgo; y
- IV El abastecimiento e instalación de sistemas y equipo de seguridad requerido según el riesgo deducido del tipo de actividad, obra o servicio. ARTÍCHI O 314 - Son medidas de seguridad
 - 1.- La suspensión de las actividades, obras y servicios, que así lo ameriten;
- Il . La evacuación en forma naucial o total de inmuchles y áreas que nuedan ser o sean afectados

36



LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SEC IV No. 30 SECC. IV

- a.- Subprograma de Prevención: organización, documentación del programa interno, identificación de peligros y análisis de riesgo, directorio e inventario de recursos humanos y materiales, señalización, programas de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de las edificaciones, establecimientos e inmuebles, normas de seguridad, equipos y sistemas de seguridad, capacitación y difusión y ejercicios y simulacros.
- b.- Subprograma de Auxilio, sistema de alertamiento, plan de contingencias de acuerdo a los peligros identificados y al análisis de riesgo, evaluación de daños: v
- c. Subprograma de Recuperación: acciones que conduzcan a la vuelta a la normalidad;
- II.- Contener las especificaciones señaladas en el presente Reglamento, en los Términos de Referencia que para el efecto se emitan y los lineamientos de capacitación sobre protección civil del personal que lo instrumentará;
- III.- Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la empresa o cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales;
- IV. Ser revalidados a más tardar el último día del mes de febrero de cada año, para lo cual deberá presentarse la solicitud correspondiente con al menos dos meses de anticipación a la fecha antes mencionada; y
- V.- Contar con la carta de responsabilidad o corresponsabilidad, según sea que el Programa Interno haya sido formulado directamente o por la empresa especializada acreditada y registrada ante la Unidad Estatal.

ARTICULO 297.- Los Programas Internos serán presentados ante la Unidad Municipal, para la dictaminación y autorización respectiva de la misma, previa acreditación del pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos.

El Programa Interno será presentado por duplicado, en medio electrónico y papel, debidamente firmado por el representante legal, apoderado, propietario, gerente o encargado del infrueble que acrecita tener derechos constituidos sobre el mismo, las empresas de nueva creación que requieran del Programa Interno, deberán presentarlo en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados e partir de su apertura y/o inicio de operaciones.

ARTÍCULO 298.- La Unidad Municipal aprobará el Programa Interno o, en su caso, formulará observaciones por escrito al mismo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su gresentación

Cuando la autoridad formule observaciones al Programa Interno, los particulares lo presentarán nuevamente dentro de un plazo de siete días hábiles, contando la autondad con un plazo igual a partir de la presentación, para emitir la respuesta correspondiente. Si transcurrido el término señalado no se obtuviere respuesta, ésta se entenderá en sentido positivo.

ARTÍCULO 299.- Los promotores, organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos en áreas o inmuebles de afluencia masiva abientos y de duración temporal, deberán, previa a su realización, presentar un Programa Interno Especial de Protección Civil, acorde a las características de tales eventos o especiándos.

ARTÍCULO 300.- Sin pequicio de las demás disposiciones aplicables, los eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva de que trata el anticulo anterior, estarán sujetos a lo sociente.

- i.- El organizador quedará obligado a implementar las medidas previstas en su programa interno y las que le indique la Unidad Municipal;
- II. Las acciones a ejecutar en materia de protección civil para este tipo de eventos comprenderán el establecimiento del sitio y perimetro donde se desarrollen las labores de protección civil, incluyendo rutas de acceso y estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y entorno:
- III. Previo al evento y durante el mismo, el organizador permitirá la supervisión por parte de la Unidad Municipal para evaluar el cumplimiento de las medidas de protección civil propias del evento o espectáculo; y
- IV. El Organizador y la Unidad Municipal establecerán un puesto de coordinación común en el lugar del evento para el caso de que acontezca alguna emergencia.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS UNIDADES INTERNAS DE LOS INMUEBLES O ESTABLECIMIENTOS

ARTÍCULO 301.- Los responsables de la administración y operación de los establecimientos a que se refiere el artículo 37 de la Ley y artículos 9 fracción y 10 fracción XI del presente reglamento deberán:

- 1.- Integrar las unidades internas con su respectivo personal, supervisando sus acciones. A las unidades internas les corresponderá:
 - a. Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como instrumentarlo, operarlo y contribuir en su actualización y difusion;
 - b Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente;
 - c. Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para hacer frente a una emergencia, siniestro o desastre;
 - d. Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a una posible emergencia, siniestro o desastre
 - e.- Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya directorio de integrantes de la unidad interna.

 f.- Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los sectores público, privado y
- Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autondades y organismos de los sectores publico, privado y social;
- g.- Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de protección civil;
- Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las recomendaciones y medidas de seguridad emitidas por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura de protección civil entre el personal que labora en el establecimiento; y
- i.- Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del personal para la realización de los mismos.
- II.- Apoyar, en su caso, a la Unidad Interna para la formación, organización, capacitación y equipamiento de las brigadas de emergencia, así como en la realización de simulacros:
- III.- Facilitar al personal de la Unidad Municipal a realizar sus labores de inspección:
- IV.- Operar, en coordinación con la Unidad Interna el Programa Interno, ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre;
- V.- Informar de inmediato a la Unidad Municipal cuando los efectos de riesgos, emergencias, siniestros o desastres rebasen la capacidad de repuesta de las unidades internas, según la magnitud de la emergencia, siniestro o desastre; y
- VI.- Observar y cumplir los términos de referencia que se emitan, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXIX de este reglamento

CAPITULO TERCERO DE LA UNIDAD INTERNA Y PROGRAMA INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES.

ARTÍCULO 302.- Los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deberán designar a la Unidad Administrativa que funja como Unidad Interna, misma que deberá tomar las siguientes medidas:

- 1.- Gestionar los recursos necesarios para su operación;
- II.- Difundir en todos los inmuebles de la dependencia o entidad, ubicados en el territorio del Municipio, los lineamientos que sobre la materia emita la autoridad;
- III.- Establecer las políticas y lineamientos generales y específicos del programa interno de protección civil; y
- IV Supervisar la instrumentación y cumplimiento de la normatividad emitida en materia de protección civil que les sea aplicable.

ARTÍCULO 303.- Las Unidades internas á que ser refiere el artículo anterior, deberán elaborar un programa interno para ejecutar acciones relativas a la protección civil del personal que asiste y labora en los immuebles de su asignación y administración y en su caso, para los usuarios cuando se brinde atención al público.

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN OFICIAL Ę

afecte la cantidad resultante del 50% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad en 10 amortizaciones mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigor del Reglamento de Protección Civil Municipal, del Reglamento del Archivo General Municipal y del Reglamento de Mejora Regulatoria o en su caso, modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

QUINTA: la coordinación y enlace entre "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL AYUNTAMIENTO" estará a cargo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado (CEDEMUN).

SEXTA: Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del presente instrumento se resolverán de común acuerdo.

SEPTIMA: El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos laborales relacionados con su propio personal.

OCTAVA: El presente convenio se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá con la primera publicación del Reglamento de Protección Civil Municipal, del Reglamento del Archivo General Municipal, del Reglamento de Mejora Regulatoria o en su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de los mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación y enterados de su valor y alcance legal, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 06 de Septiembre del año dos mil siete.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. CARLOS GALLEGO AGUILAR

ING. PALOMA ADELA CORELLA ROMERO

SECRETARIO DEL AVUNTAMIENTO

No. 30 SECC. IV

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008



ARTÍCULO 284.- El Programa Municipal, así como los subprogramas, programas institucionales, específicos y operativos que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y revisarán, tomando en consideración las disposiciones de la Ley, Programa Estatal de Protección Civil, así como los lineamientos del Programa Nacional de Protección Civil.

ARTICULO 285.- En caso de que se identifiquen situaciones de nesgos, emergencias o inminencias de un siniestro o desastre, que puedan afectar de manera grave a una determinada localidad o región, además de los que se consideren afectados directamente, cualquier persona, a través de un grupo riantea grave a una determinada localidad o region, arcemes de os que se consideren alectados intecamente, cualquier persona, a vaves de un grupo voluntario podrá solicitar al Consejo Municipal la elaboración de Programas de Emergencia de Protección Civil creados especialmente para prevenir o remediar una eventualidad concreta, teniendo la posibilidad el Consejo Municipal, para éste o cualquier otro caso, de asesorarse por profesionales o especialistas de la eventualidad concreta a prevenir o remediar, no estando el Consejo obligado a realizarlo por la simple solicitud.

CAPITULO SEGUNDO DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 286.- El Programa Municipal, contará con los siguientes subprogramas:

- L. De prevención
- If.- De auxilio:
- III. De recuperación y vuelta a la normalidad; y
 IV. Programas y/osubprogramas de emergencia, creados especialmente para una eventualidad concreta.

 ARTÍCULO 287. El Programa Municipal, deberá contener cuando menos:

 1. Los antecedentes historicos de los riesgos, emergencias o dessatres en el Municipio;
 II. La identificación de fodo tipo de riesgos a que está expuesto el Municipio;

- III.- La identificación de los objetivos del Programa;
- IV.- Los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación con sus respectivas metas, estrategias y lineas de acción;
- V.- Archivo de los programas y/o subprogramas de emergencia, creados especialmente para una eventualidad concreta;

VI.- La estimación de los recursos financieros, y
VII.- Los mecanismos para el control y evaluación.

ARTÍCULO 288.- El Subprograma de Prevención agrupará las acciones tendientes a evitar y/o mitigar los efectos y/o a disminuir la ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a promover el desarrollo de la cultura de la protección civil y auto protección en la comunidad. ARTÍCULO 289.- El Subprograma de Prevención deberá contener

- 1.- Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a ser realizados,
- II.- Los criterios para integrar el mapa de nesgo;
- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deben ofrecerse a la población;
- IV Las acciones que la Unidad Municipal deberá ejecutar para proteger a las personas y sus bienes;
- V.- El inventario de los recursos disponibles:
- VI.- La politica de comunicación social: v
- VII Los criterios y bases para realización de simulacros.

ARTÍCULO 290.- El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los servicios públicos. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención.

- Le Emitir los avisos de alerta para prevenir a la población ante la presencia de una calamidad que pudiera ocasionar un desastre;
- If.- Coordinar a las diferentes Dependencias Municipales, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como a los grupos voluntarios de protección civil:
- III. Proteger la integridad física de las personas y el resguardo de sus bienes para prevenir accidentes o actos de pillaje que puedan agravar los efectos causados por el desastre;
- IV.- Coordinar las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia de los miembros de la comunidad que hayan sido afectados por el desastre;
- V. Promover la protección y adecuado mantenimiento de la infraestructura básica de las localidades como medios y vías de comunicación, hospitales, suministro de agua, energía eléctrica, combustible, escuelas, etc.;
- VI.- Designar y operar los albergues necesarios en casos de nesgo, emergencia o desastre;
- VII.- Organizar y recolectar las aportaciones en ropa, alimentos, medicamentos, enseres domésticos y materiales, y establecer los mecanismos para su correcta distribución:
- VIII. Establecer un sistema de información para la población; y
- IX Identificar los daños y promover la evacuación de sítios de nesgos.

ARTICULO 291.- El Subprograma de Auxilio contendrá, entre otros, los siguientes criterios:

- 1.- Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal;
- II.- Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado; y
- III. Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios.

ARTÍCULO 292.- El Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad, determinará las estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una vez ocurrida la emergencia o desastre.

ARTÍCULO 293.- En el caso de que se identifiquen niesgos que puedan afectar de manera grave a la población de una determinada localidad o región, se podrán elaborar Programas o Subprogramas de Protección Civil a que se refieren los artículos 289 y 290 de este Reglamento.

ARTICULO 294.- A fin de que la comunidad conozca el Programa Municipal, deberá ser publicado un extracto del mismo en el Boletín Oficial del Estado.

TITULO SEXTO CAPITULO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 295.- Los Programas Internos de Protección Civil serán aquellos instrumentos de planeación y operación implementados en los establecimientos, e inmuebles a que se refiere el artículo 37 de la Ley, artículos 9 fracción V y 10 fracción XI del presente reglamento

La elaboración de los Programas Internos deberá basarse en el establecimiento de medidas y dispositivos de protección, seguridad y autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de una emergencia, riesgo, siniestro o desastre. Cada Programa Interno se integrará con tres subprogramas:

- 1.- De prevención, como un conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de un fenómeno de origen natural o humano, sobre el establecimiento, sus ocupantes y el entorno del inmueble;
- II.- De auxilio, como un conjunto de medidas orientadas a rescatar y salvaguardar a las personas afectadas o en peligro, a mantener en operación los servicios y equipamiento estratégico, proteger los bienes y el equilibrio del medio ambiente; y
- III.- Apoyo, Recuperación o Restablecimiento, como un conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del immueble y de los sistemas dañados por la calamidad, constiluye un momento de transición entre la emergencia y la normalidad

ARTÍCULO 296.- Los Programas Internos deberán:

L- De acuerdo a los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación, deberán contar como mínimo con los elementos siguientes:

INDA DURAN C.P. GILBE

GENER

SECRET

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

ING. EDUARDO BOURS CASTELO GOBERNADOR DEL ESTADO

ING ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN

SECRETARIO DE COBIERNO

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTA

SECRETAINO DE MACIENDA

MTRO. JOSÉ PAULINO CUAMEA NAVARRO

VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEMUN

CONTRALORIA



No. 30 SEC. IV

CAPITULO CUARTO DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS

ARTÍCULO 268.- Las Unidades Internas a que se refiere este Capítulo, son aquéllas que los establecimientos a que se refiere la Ley y el presente reglamento deben formar, en su caso, con el personal que labore o habite en dicho establecimiento, pudiendo contar con la participación de los vecinos de la zona donde se ubique el establecimiento correspondiente, con el fin de desarrollar programas teórico prácticos enfocados a prevenir y auxiliar en la comisión de una situación de riesgo, alto riesgo o desastre, para lo cual deberán organizarse en brigadas y realizar los simulacros en términos del presente ordenamiento

Las relaciones taborales, civiles o de otra índole que se generen entre los establecimientos y sus Unidades Internas se sujetarán a la legislación correspondiente, sin que el Municipio concurra con alguna obligación o derecho en dicha relación

ARTÍCULO 269.- Los establecimientos mencionados en el artículo anterior, tienen la obligación de contar con Unidades Internas debidamente avaladas por la Unidad Municipal, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. CAPACITACIÓN: El personal que integre las Unidades Internas, deberá de estar apropiadamente capacitado, mediante un programa específico de carácter técnico-práctico, inductivo, formativo y de constante actualización:
- II. BRIGADAS: Cada Unidad Interna, deberá contar cuando monos con las brigadas de primeros auxilios, de prevención y combate de incendios y contingencias, de evacuación del inmueble, y de búsqueda y rescate coordinadas por el jefe de piso y el responsable del inmueble; y
- III.- SIMULACROS: Las Unidades Internas, deberán realizar ejercicios y simulacros, cuando menos dos veces al año en cada inmueble, entendidos aquéllos como una representación imaginaria de la presencia de una emergencia, mediante los cuales se pondrán a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas de protección civil

ARTÍCULO 270.- Los establecimientos a que se refiere la fracción XI del artículo 10 de este reglamento, lienen la obligación de contar permanentemente con un Programa Interno que incluya un Plan de Contingencias, el cual deberá estar autorizado y supervisado por la Unidad Municipal.

ARTÍCULO 271. En los establecimientos, deberá colocarse en sitios visibles, equipos de seguridad, señales preventivas e informativas y equipo reglamentario señalados en este ordenamiento, en los Términos de Referencia y manuales de las bases y tablas técnicas que se expidan por la Unidad Estatal y Municipal

ARTÍCULO 272.- Para los efectos del artículo anterior, los patrones, propietarios o titulares de los establecimientos, deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de respuesta, así como solicitar la asesoria de la Unidad Municipal, tanto para su capacitación como para el desarrollo de la logística de respuesta a las contingencias

ARTÍCULO 273. Cuando los efectos de los riesgos, attos riesgos, emergencias o desastres rebasen la capacidad de repuesta de las Unidades Internas, sus titulares, sin perjuicio de que cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de la Unidad Municipal,

CAPITULO QUINTO REGULACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION PARA CENTROS DE POBLACION

ARTÍCULO 274.- Es obligación de quienes habiten, residan o transiten por el Municipio de Imuris, Sonora, prestar toda clase de colaboración a las dependencias Municipales y el Consejo Municipal, ante situaciones de desastre, siempre y cuando ello no implique un perjuicio en su persona o en su

ARTÍCULO 275.- Cuando el origen de un desastre se deba a acciones realizadas por alguna persona, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar, y de la responsabilidad resultante de daños y perjuicios a terceros, el o los responsables de haberlo causado, tendran la obligación de reparar los daños causados a la infraestructura urbana, atendiendo las disposiciones de la autoridad competente.

ARTÍCULO 276.- Es obligación de los propietarios, arrendatarios o usufructuarios de terrenos baldios y de establecimientos habitadas o abandos dentro de los centros de población en el Municipio, el mantener los patios libres de materiales incendiables como hierbas o pastos secos con altura mayor a 30 centimetros, maderas, llantas, solventes y basura, entre otros.

ARTÍCULO 277.- Para la prevención de accidentes, la comunidad en general deberá.

- I Reportar todo tipo de riesgo, a la Unidad Municipal;
- If Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, esto, a través del trasvase de pipa a vehículo, de cilindro doméstico a vehículos, y de tanque estacionario a cilindros menores, así como evitar el tener más de un tanque estacionario en un domicilio, observando las disposiciones del titulo
- III.- Solicitar la asesoria de la Unidad Municipal para la quema de pastos, cuando considere que por la extensión o localización del mismo se corre riesgo de un incendio incontrolable, debiéndose observar para tal efecto, lo previsto en el título tercero de este reglamento en materia de prevención de incendios;
- IV.- Si una zona habitacional está considerada como zona de nesgo, solicitar la vigilancia debida a la Unidad Municipal, y
- V.- Observar y acatar todas las disposiciones que se requieran y se dispongan para salvaguardar la seguridad y desarrollo del evento, por parte de la Unidad Municipal

ARTICULO 278.- En el transporte o traslado de artículo, gases, combustibles, residuos, solventes, maderas, explosivos, materiales o sustancias químicas o de cualquier otra indole, que por su naturaleza o cantidad sean altamente peligrosos o flamables, deberá observarse lo dispuesto en el titulo relativo a la

ARTÍCULO 279.- Para la ejecución de acciones de salvamento y auxilio a la población, la Unidad Municipal se apoyará, según la magnitud y efectos de los altos nesgos, emergencias o desastres, en las autoridades estatales y según la disponibilidad de estas, en instituciones privadas, del sector social y Grupos Voluntarios de Protección Civil.

ARTICLLO 280. La Unidad Municipal, cuando lo estime procedente, podrá brindar apoyo a las diversas Dependencias y Entidades, Estatales y Federales, instituciones Privadas y del Sector Social, para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio de la población en otros municipios.

ARTICULO 281.- La Unidad Municipal, promoverá la celebración de convenios con los dueños de camiones pipa destinados al acarreo de agua, grúas,

montacargas, trascabos, transportes de pasajeros del servicio público estatal y federal y demás maquimanas que sean indispensables a consideración de dicha Unidad, a fin de que presten auxilio a la misma, bajo la coordinación de ésta, para hacer frente a un desastre; así como con los dueños de actibilidad de frente a un desastre; así como con los dueños de actibilidad de frente a un desastre; cichia Unidaci, a ini de que présteri auxilio à la misma, bajo la coordinacion de esta, para naœer riente a un desastre; asi como con los quemos de establecimientos de expendio de combustible con el fin de que provean el mismo, sin que se tenga que pagar en ese momento, a los vehiculos que porten autorización por escrito de recibirlo, emitida por la Unidad Municipal, para llevar a cabo las actividades de auxilio correspondientes; en la inteligencia de que el valor del combustible ser a restituido por la Autoridad Municipal después de haber atendido la emergencia.

ARTICULO 282- Los elementos de la Unidad Municipal, deberán portar el uniforne, placa o identificación personal cuando se encuentren en servicio; los vehículos utilizados para el servicio de sus funciones, deberán distinguirse con los colores, logolipo y número de identificación que le asigne la Autoridad

Municipal correspondiente

TITULO QUINTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL **CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 283.- El Programa Municipal es el instrumento de ejecución de los planes de protección civil en el Municipio; en el se precisar las acciones a realizar, se determinan los responsables y se establecen los plazos para su cumplimiento, de conformidad con los recursos y medios disponibles. Este programa deberá ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestación y control correspondientes y a las bases establecidas en la materia, en convenios de coordinación.

LUNES 14 DF ABRIL DF 2008

No. 30 SECC. IV

BOLETIN **OFICIAL**

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS, SONORA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º El objeto del presente Reglamento es que el Archivo Municipal sea resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y cumpla con el servicio que requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxilie en la investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de información

Artículo 2º. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la Administración y el manejo del Archivo General Municipal

CAPITULOIL

DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 3º. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente Reglamento, por la Ley que Regula la Administración de Documentos Administracións del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus normas comolementarias que indique el Instituto de Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso del Estado de Sonora decrete.

Artículo 4º. El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Imuris. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento le compete la responsabilidad y obligación de su manejo en los términos de la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, y tendrá como objetivo:

- L- Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal mediante la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y retroalimentación oficial municipal para la eficaz toma de decisiones.
- II Definir políticas en la administración documental de los archivos conformados en las dependencias del organigrama municipal de tal forma que con la periodicidad previamente acordada en el documento que para tal efecto se conviene se depositen archivos lebidamente ordenados, clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad y conservación adecuada.
- Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidericien la historia del Municipio.
- IV. Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los demás actos trascendentes que realice el Ayuntamiento y los que se desprendan del cumplimiento del presente Reglamento
- V- Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado actualmente o previendo cambios legislativos a futuro.

Artículo 5º. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal a cargo del Secretario del Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a una persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo acuerdo e integración en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y publica, y dependerá estructural y organizacionalmente del Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 6º. El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obligaciones o responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo municipal le obliquen, tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas al Encargado del Archivo:

Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes al Archivo General Municipal;

- Dictar politicas de funcionamiento del Archivo; y
- Llevar el control administrativo del Registro Municipal del Archivo.

Artículo 7º. El Archivo General Municipal al formar parte del Sistema Estatal de Archivos Públicos estará atento a los mecanismos que se creen y le permita un mejor funcionamiento de sus archivos administrativos e históricos, procurando seguridad, eficiencia y coordinación en sus funciones con dicho sistema.

Artículo 8º. El Archivo General Municipal podrá contar además con las personas auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el Avuntamiento, previo acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Avuntamiento deberá proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal requiera para el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo General Municipal.

Artículo 9º. Deberá procurarse que la administración de los documentos históricos quede bajo el cuidado del cronista de la ciudad, de quien haga sus veces o de quien cumpla con su perfil.

Articulo 10º. El personal del Archivo General Municipal deberá mantener al corriente la catalogación, clasificación y el orden de los documentos administrativos e históricos, para que se proporcione el servicio de consulta con la debida oportunidad y eficacia, y mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Artículo 11º. El Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna localización de información:

- Sección de Archivo Administrativo;
- II.- Sección de Archivo Histórico; y
- III. Sección de Archivo de Registro Municipal.

Articulo 12º. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la documentación que generen las diferentes dependencias y las paramunicipales del Ayuntamiento, conforme a lo previsto por este Reglamento, misma que deberá entregarse al Archivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente acordados con cada Dependencia según las necesidades.

Artículo 13º A la Sección de Archivo Histórico deberá encargarse loda la documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la ciasificación que se haga por parte de la Secretaria del Ayuntamiento.

Artículo 14º. A la Sección de Archivo de Registro Municipal, se le encomendará la tarea de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una administración a otra y contará a su vez con las siguientes Sub Secciones:

- I.- Sub Sección de Registro de Contratos. Quedarán registrados todos los convenios y contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades públicas y privadas:
- II.- Sub Sección de Registro de Concesiones Quedarán registrados todas las concesiones que el Ayuntamiento haga a particulares.
- III Sub Sección de Registro de Propiedades Municipales. Los inmuebles del municipio, así como los movimientos que de ellos se hagan sin importar si existe documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o no como Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento; y
- IV.- Sub Sección de Varios Se registrarán donaciones de muebles municipales, actas de Cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas.

No. 30 SECC. IV No 30 SEC IV

Artículo 15º Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su registro al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere el presente Reglamento y al Registro Municipal

Artículo 16º. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los archivos inmediatos de área de las dependencias y de las paramunicipales que integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias y las paramunicipales entregarán al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y clasificada expidiéndoseles previa confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como "documentación" al o los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, minima, paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, epistolar, registral, legal, contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales como discos compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros externas, etc.

Artículo 17º. El Archivo General Municipal asignará secciones tanto para cada Dependencia como Paramunicipal en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal, se ordenará la documentación

Artículo 18º. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán formularse por medio de una Cédula de Préstamo que el Archivo General Municipal proporcionará a las Dependencias y a las Paramunicipales a las que sirve y que debera contener al menos la descripción exacta del documento solicitado, sello de la dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, motivo de la solicitud, debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivistico correspondiente a la dependencia generadora de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos administrativos requieran lo contrario, motivo que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario del Ayuntamiento exclusivamente.

Artículo 19º Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal una cédula de prorroga, la cual deberá también ser autorizada por el Secretario del Avuntamiento.

Artículo 20º El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones necesarias para iniciar con el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 21º. El personal que preste sus servicios en el Archivo General Municipal, está impedido de extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información.

Artículo 22º. Para los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, funcionará un Consejo Consultivo como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, el cual tendrá como objeto definir y proponer políticas de documentos administrativos e históricos del municipio, así como coadyuvar al mejoramiento del Archivo General Municipal

Artículo 23º El Conseio Consultivo, se integrará por el Secretario del Ayuntamiento, el Encargado del Área de Acción Civica y Cultural, el Encargado del Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la Acción Civica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, el encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal.

Artículo 24º. El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y se reunirán cuantas veces sea necesario para el debido y oportuno despacho de los asuntos que se sometan a su consideración y se tomarán las decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo General Municipal levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo.

CAPITULO III

FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEPURACION DE DOCUMENTOS

ARTICULO 25°. Las dependencias y las paramunicipales, efectuarán periódicamente una depuración de sus Archivos de Trámite, conforme su normatividad interna, por medio de la cual seleccionarán los documentos que han de custodiarse.

ARTICULO 26°. Esta depuración se realizará tomando como criterios básicos las necesidades administrativas de cada dependencia y paramunicipal, así como el valor administrativo, legal, fiscal e histórico de cada documento.

ARTICULO 27°. Las funciones generales de depuración y optimización de espacio son las siguientes:

1.- Definir y coordinar las acciones adecuadas para señalar la depuración de documentación.

II.- Establecer un control sistemático de todos los documentos que se mantienen en custodia para definir la vida util de los mismos

III.- Se entenderá por documento susceptible de depuración aquél que hava estado bajo resquardo por más de 40 años, siempre que no contravenga las disposiciones jurídicas, administrativas, fiscales y demás disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 28. El Secretario del Ayuntamiento convocará al consejo consultivo, con la finalidad de llevar a cabo la depuración del Archivo General Municipal, llevando a cabo la selección de documentos que serán dados de baja así como de aquellos que serán traspasados al Archivo Histórico, escuchando la opinión del responsable del Archivo General del Estado y de la Comisión de Acceso a la información Pública, se capturarán mediante la tecnología previamente aprobada, procediendo a su destrucción y/o traslado por medio de Acta Administrativa que suscribirá el Encargado del Archivo General Municipal en presencia del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contando invariablemente con la firma del Presidente Municipal como responsable de la Administración Pública Municipal

Artículo 29º. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora de los archivos en cuestión, determinarán lo conducente. En el procedimiento de depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar en el Acta o documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente Municipal como responsable de la Administración Pública Municipal.

Artículo 30°. El Archivo General Municipal cuando no cuente con la capacidad y recursos necesarios para dedicar el trato especial que requieran los documentos históricos, el municipio podrá celebrar convenios de colaboración con el Archivo General del Estado, a efecto de que el resguardo se haga en sus instalaciones, de acuerdo a la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado.

CAPÍTULO IV DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Artículo 31º. Todo documento que expidan o reciban los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, deberá depositarse en los Archivos de Trámite correspondiente.

Artículo 40º. El servidor público encargado de recibir la documentación para su archivo, efectuará el registro respectivo, anotando los datos que sean necesarios para su identificación e indicando el destino que deba darse a cada documento

Artículo 32º El Archivo General Municipal recibirá los documentos turnados por las dependencias y las paramunicipales, se le asignara un área específica para su resquardo y procederán a efectuar la catalogación y clasificación de los mismos, atendiendo a los criterios

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

OFICIAL

CAPITULO SEGUNDO DEL PADRÓN Y REGISTRO DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 252.- A fin de que los grupos voluntarios municipales, regionales, estatales o internacionales, que deseen participar en las acciones de protección civil, obtengan el registro que las accredite como tales en el Padrón del Municipio, deberán inscribirse previa solicitud ante la Unidad Municipal ARTÍCULO 253- La solicitud a que hace referencia el artículo arterior contendrá cuando menos: 1.- Acta constitutiva, domicilio del grupo en el Municipio y, en su caso, en el Estado, o bien, en el país;

- II.- Bases de organización del grupo:
- III.. Relación del equipo con el que cuenta; V.- Programa de acción, capacitación y adiestramiento
- V.- Área geográfica de Trabajo;
- VI.- Horario normal de trabajo:
- VII.- Su registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso:
- VIII.- Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicando su Registro
- Federal de Causantes.

IX. - Solicitud para el uso de sistemas de ádvertencia y emblemas oficiales por parte de la Unidad Musicipal y la Secretaria de Validad y Tránsito Municipal.

ARTICULO 254 - Los grupos de voluntarias municipales, estatales o internacionales que presenten completa la documentación señalada en el articulo anterior y obtengan de la Unidad Municipal resolución favorable de factibilidad a que se refiere el articulo siguiente, la cual deberá de dictarse dentro de los quince das hábites siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por la Unidad Municipal, tendrán derecho a que se les expida constancia de registro y reconocimiento, como grupo voluntario en el Padrón Municipal que se lleva en la Unidad Municipal.

ARTÍCULO 255.- Para electos de que la Unidad Municipal expida la constancia de registro y reconocimiento señalado en el articulo anterior, deberá de emitir resolución de factibilidad favorable a la asociación, institución o grupo interesado, en la cual determine procedente la solicitud de registro referida.

ARTÍCULO 256.- Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán constituirse en grupos voluntarios organizados, o bien,

integrarse a uno ya registrado, a fin de recibir información, capacitación y realizar en forma coordinada las acciones de protección civil
ARTÍCULO 257.- La Unidad Municipat, deberá entregar al interesado, dentro de los quince días hábiles siquientes a aquél en que se emita la resolución favorable de facibilidad, la constancia de registro y reconocimiento señalado en este ordenamiento.

ARTÍCULO 258- La preparación especifica de los grupos voluntarios, deberá complementarse con la ejecución de ejercicios y simulacros, coordinados por

la Unidad Municipal.

ARTICULO 259.- Corresponde a los grupos voluntarios:

- Gozar del reconocimiento oficial, una vez obtenido su registro en el Padrón Municipal, de la Unida Municipal;
- II.- Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio;
- III.- Solicitar el apovo de las Autoridades de Protección Civil, para el desarrollo de sus actividades:
- IV.- Coordinarse bajo el mando de las Autoridades de Protección Civil, ante la presencia de un riesgo, emergencia o desastre;
- V.- Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;
- VI.- Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Unidad Municipal, de la presencia de cualquier nesgo, atto riesgo, emergencia o
- VII.- Realizar los trámites ante las autoridades competentes, para obtener la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos para sus donantes, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;
- VIII.- Aplicar los donativos que se obtengan, para los fines inherentes a la prestación de sus servicios;
- X. Refrendar anualmente su registro ante la Unidad Municipal, siguiendo el mismo procedimiento con el que obtuvieron su registro y reconocimiento, debiendo presentar nueva documentación cuando ésta resulte adicional a la primeramente allegada o cuando hava cambiado la situación que ampara dicha documental
- X.- Participar en aquellas actividades del Programa Municipal, que estén en posibilidades de realizar;
- XI.- Rendir los informes y datos que les sean solicitados por la Unidad Municipal con la regularidad que se les señale, o dentro del término otorgado
- XII.- Comunicar a las Autoridades de Protección Civil, la presencia de cualquier situación de probable o inminente riesgo; y
- XIII.- Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 260.- Son derechos y obligaciones de los habitantes, residentes y de cualquier persona que transite por el Municipio, en materia de protección civil las siguientes:

- t Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o humanos;
- II.- Participar en las acciones coordinadas por las autoridades de protección civil en caso de emergencia, riesgo o desastre;
- III.- Cooperar con las autoridades para la ejecución de programas de protección civil;
- IV.- Respetar la señalización preventiva y de auxilio:
- V.- Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antes, durante y después de un siniestro o desastre;
- VI.- Participar en los simulacros que las autoridades determinen; v
- VIII Los demás que le otorguen el presente reglamento y las autoridades de protección civil, siempre y cuando ello no implique a los ciudadanos un perjuicto de sus personas o patrimonio. ARTÍCULO 261.- Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, los propietarios o encargados procurarán facilitar el acceso a los

cuerpos de rescate y proporcionar toda clase de información y apoyo a las autoridades de protección civil. ARTÍCULO 262.- Los propietarios de vehículos que trasladen artículos, sustancias quimicas, gases, combustibles, residuos, solventes, maderas,

explosivos o cualquier material que por su naturaleza o cantidad sean altamente flamables o peligrosos, deberán sujetarse a lo establecido en las leyes estatales y federales de la materia y a las disposiciones de este reglamento.

ARTÍCULO 263.-Todas las personas tienen el derecho y la obligación de denunciar ante la autoridad municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar nesgo, alto nesgo, emergencia o desastre para la población.

ARTÍCULO 264.- La denuncia ciudadana es el instrumento suridico que tienen los habitantes, residentes y personas en transito por este Municipio, para hacer del conocimiento de la autoridad competente de los actos u omisiones que contravengan las disposiciones del presente reglamento y de los manuales de las bases y tablas técnicas

ARTÍCULO 265.- Para que la denuncia ciudadana proceda, bastará que la persona que la interponga aporte los datos necesarlos para su identificación y una relación de los bechos que se denuncian

ARTÍCULO 266.- Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló la turnará de inmediato a la Unidad Municipal. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las medidas de urgencia necesarias para evitar que se ponga en riesgo la salud pública, la integridad de las personas y/o el

ARTÍCULO 267.- La Unidad Municipal, en los términos de este reglamento, atenderá de manera permanente al público en general, en el ejercicio de la denuncia ciudadana. Para ello, difundirá ampliamente domicilios y números telefónicos destinados a recibir las denuncias.

No. 30 SEC IV

ARTICULO 234.- Todos los comercios que se mencionan en este capítulo, deberán contar con las instalaciones del gas en buenas condiciones y bajo instalaciones adecuadas que eviten lo posible las fugas de gas, así como equipo de mangueras, reguladores, iluminación propia, debiendo estar dictaminadas por las unidades de verificación acreditadas por la Unidad Municipal y la normas técnicas y términos de referencia que se emitan.

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO DE LOS LOTES BALDIOS

ARTICULO 235.- Se prohibe la acumulación de mezclas, pastizales y basura en los lotes y terrenos baldíos, propiedad de particulares o empresas en general, toda vez que pueden ser causa para que por virtud de la acumulación de materiales que pueden ser inflamables se provoque con ello incendios y otros incidentes de riesgo que ponen en peligro la vida y la propiedad de las personas.

ARTÍCULO 236.- La Unidad Municipal, no permitirá la incineración de cualquier clase de combustible al aire libre, sin previa autorización de esta

ARTICULO 237.- Los propietarios de terrenos o lugares baldios, deberán tener limpias las áreas de basura, pastizales u otros materiales que puedan ser inflamables y ocasionen incendios, debiendo realizar estos las tabores de limpieza necesarias cada vez que se requiera o a petición de la Unidad Municipal, de no dar cumplimiento dentro del término de quince dias contados a partir de la fecha en que fuese notificado tal conducta constituirá una infracción al presente reglamento, haciendose acreedor a la sanción correspondiente.

CAPITULO VIGESIMO NOVENO DE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS

ARTÍCULO 238.- La Unidad Municipal carece de atribuciones en materia de materiales explosivos, salvo cuando se trate de los que no excedan los límites que establezca la Ley de la materia, caso en el que si tendrá intervención. En los demás y ante una posible intracción, se dará aviso inntediato a la Secretaria de la Defensa Nacional, con sujeción a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

ARTICULO 239.- La Unidad Municipal inspeccionará los lugares donde se tabrican, almacenen, vendan, distribuyan o usen explosivos, en cuanto se refiere a los sistemas de seguridad contra incendios y explosiones, a fin de asegurar la protección y seguridad de las personas y su patrimonio dentro del marco de la Protección Civil.

ARTICULO 240.- Cualquier persona física o moral que se dedique al uso, manejo, distribución, de explosivos, o derivados, deberán contar con los permisos de las autoridades federales y estatales competentes y estos deberán de serle exhibidos a la Unidad Municipal y caso contrario, deberá notificarse a las autoridades correspondientes, para los efectos de su competencia y aplicación de las leyes y ordenamientos de la materia.

CAPITULO TRIGESIMO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICAS O PRIVADAS

ARTICULO 241.- Todas las unidades de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos, como pueden ser los autobuses, minibuses, taxis y otros no especificados, deberán contar con extinguidor contra incendios, no deberán de utilizar tuces alternas de color rojo en las partes superiores tanto delanteras como posteriores, mucho menos luces tipo estrobos, las cuales son utilizadas por los servicios de emergencia de la ciudad.

ARTICULO 242.- Todas aquellas unidades de transporte de cualquier tipo de material o residuos peligrosos, combustible liquido, sólido o gaseoso. deberán de contar con extintores suficientes con el agente extintor según el tipo de riesgo e equipo de protección a lo que pueda sobrevenirle una situació de emergencia a dicha unidad.

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 243.- Será competencia de la Unidad Municipal la vigilancia, supervisión e inspección de todo género de instalaciones eléctricas en el Municipio, con estricta sujeción a los Términos de Referencia y las aplicables que se emitan y del Reglamento de Construcción para el Municipio de Imuris Sonora

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO SEGURIDAD EN OPERACION DE UNA EDIFICACION

ARTICULO 244.- Todos los establecimientos donde se lleven a cabo actividades comerciales, industriales o servicios, están obligados a una revalidar anualmente el Dictamen de Segundad ante la Unidad Municipal, previa inspección de las instalaciones respectivas para venticar el equipo e instalaciones de seguridad. Los propietarios o responsables de dichos edificios o negocios deberán de llevar un registro de los resultados de las pruehas, así como de las obras de mantenimiento que realice para el buen funcionamiento de dichos equipos y sistemas, el cual exhibra a solicitud del inspecto

ARTICULO 245. Para su funcionamiento, todo establecimiento, centro de espectáculos, bares, cantinas, cires, teatros, circos, juegos mecánicos, de giro similar o cualquier tipo de eventos masivos debe contar con un Dictamen de Seguridad emitido por la Unidad Municipal, previo cumplimiento del presente reglamento y las disposiciones municipales, estatales y federales, en los reglamentos de espectáculos.

ARTICULO 246.- Para la emisión del Dictamen de Segunidad, para el caso de autorización de uso de suelo, la Unidad Municipal solicitará como parte de los requisitos el plan o planes de contingencia como lo indica este reglamento, debidamente detallado, sin menoscabo de lo que solicite la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas municipal.

ARTICULO 247. Cada año en el mes del vencimiento del dictamen, los propietarios o arrendatarios de los establecmientos están obligados a solicitar a la Unidad Municipal, la revalidación del Dictamen de Seguridad, el cual será otorgado siempre y cuando cumpla con lo establecido en este reglamento. ARTICULO 248. En el caso de que se pretenda cambiar el uso de suelo o el giro de un edificio, sin contravenir a lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones, deberá solicitar a Unidad Municipal segun lo establece el presente reglamento un Dictamen de Seguridad, para el tipo de giro que se pretende dar, pagando los derechos que faculte la Ley de Ingresos Municipai.

ARTICULO 249.- Para que el Dictamen de Seguindad sea aprobatorio, el interesado deberá cumplir con lo dispuesto en este reglamento en materia de protección civil, prevención de incendios y segunidad y llevar a cabo adecuaciones pertinentes en el edificio para el nuevo uso.

TITULO CUARTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPITULO PRIMERO DE LOS GRUPOS VOLUNTARIO

ARTÍCULO 250.- Este Reglamento reconoce como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley, que cuenten con su respectivo registro ante la Unidad Municipal.

- ARTICULO 251.- Los grupos voluntarios deberán organizarse conforme a las siguientes bases:
 - La Territoriales: Formados por los habitantes de una colonia, de una zona o de un centro de población del Municipio:
 - II.- Profesionales o de Oficio: Constituidos de acuerdo a la profesión u oficio que tengan; y
 - III.- De Actividades Especificas: atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas dedicadas a realizar acciones específicas de auxilio

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No 30 SECC IV

BOLETIN **OFICIAL**

archivisticos y bibliotecológicos aplicables. Deberán tener un área para los documentos administrativos y otra para los documentos históricos

Artículo 33º. El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que hayan agotado su vida administrativa útil, los cuales serán sometidos a la consideración del Archivo General del Estado, para la determinación, por esta última institución, del posible valor histórico de los mismos, seleccionando así los que han de obtener la categoría de documento histórico. Esto mismo procederá con todo documento que de inmediato sea susceptible de ser declarado histórico.

Los documentos declarados en esta depuración, serán dados de baja de los registros correspondientes, y se podrán a disposición de las

autoridades competentes para los efectos procedentes.

Artículo 34º, En el proceso de depuración de los documentos administrativos del Archivo General Municipal, podrá intervenir personal del

Archivo General del Estado, especializado en documentos históricos que, con rigor científico y metodológico, evaluará el carácter histórico de cada documento, apegándose a los lineamientos técnicos de la materia.

Artículo 35º El Archivo General del Estado, basándose en la evaluación referida en el artículo anterior, emitirá una declaración que avale la categoría histórica del documento.

Artículo 36° El Archivo General del Estado cuando haya emitido la declaración referida en el artículo anterior, La conservación y custodia permanentes del documento en el caso, será obligatoria para las dependencias y las paramunicipales, señalado en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos de Estado.

El Archivo General Municipal que por sus condiciones no pudiera asegurar la conservación y custodia de su acervo documental, podrá coordinarse con el Archivo General del Estado a efecto de que éste provisionalmente se haga cargo de su administración.

Artículo 37°. El Sistema Estatal de Archivos Públicos utilizará técnicas especializadas en reproducción de documentos, cuando éstos contenuar información de interés general; sean de importancia administrativa, histórica o institucional; o bien, para efectos de seguridad y sustitución de documentos o facilidad de consulta, estipulado en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e

Artículo 38° El Archivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos a través de exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel cultural y cívico de la población, fomentándose con esto la identidad nacional entre la población.

CAPÍTULO V DE LAS SANCIONES

Artícuto 39°. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las demás disposiciones legales en materia de Archivo General Municipal, deberá considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, sus normas y lineamientos complementarios que para el efecto se emitan en la materia.

Artículo 40º, Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que provoquen un perjuicio de cualesquier indole, el o los servidores públicos infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones complementarias que para el efecto decrete El Congreso del Estado de Sonora.

Artículo 41º Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por el Presidente Municipal, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones.

CAPÍTULO VI DE LOS RECURSOS

Articulo 42º. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de revisión, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental para que éste resuelva en tiempo y con base a sus atribuciones legales

CAPÍTULO IX TRANSITORIO

Artículo primero.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Artículo Segundo,- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, acuerdos y normativas que contravenga el contenido del presente reglamento.

Artículo Tercero.- Cúmpiase

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de él debido cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de la Ciudad de Imuris, Sonora, a los quince días del mes de junio del año dos mil siete.

> ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

FL PRESIDENTE MUNICIPAL C. CARLOS GALLEGO AGUILAR

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. ING. PALOMA ADELA ORELLA ROMERO

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.

Capitulo I

Disposiciones Generales

Articulo 1º - Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto aplicar la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora en el ámbito del municipio de Imuris y regula:

La organización, funcionamiento y competencia de la unidad administrativa municipal encargada de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora, en el territorio del municipio:

El funcionamiento y atribuciones del Consejo Consultivo Municipal de Mejora Regulatoria:

Los Programas Municipales de Mejora Regulatoria.

El Estudio de Impacto Regulatorio que se elabore respecto de los ordenamientos municipales que se propongan al Avuntamiento: v

La participación de los sectores privado y social en la mejora regulatoria en el Municipio.

Artículo 2º.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Administración Pública Municipal: las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paramunicipales previstas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Reglamento Interior del Ayuntamiento y en los Acuerdos de creación respectivos;

Conseio: el Conseio Consultivo Municipal de Mejora Regulatoria;

Estudio de Impacto Regulatorio: el proceso mediante el cual las dependencias y entidades municipales dan a conocer las implicaciones, en términos de costo beneficio para la sociedad, que generarian en la actividad económica, de ser aprobados, los anteproyectos de disposiciones administrativas de carácter general, en los que se establezcan la creación o modificación de regulaciones que inciden en el establecimiento de trámites, procedimientos y requisitos obligatorios para los particulares:

Ley: la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora:

Mejora regulatoria: la actividad encaminada a simplificar y promover la eficiencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, con el objeto de que estas generen beneficios superiores a sus costos y buscar el mayor bienestar para la sociedad,

Unidad de Mejora Regulatoria: (la Dependencia o unidad administrativa que el Ayuntamiento designe) la unidad administrativa municipal encargada de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora y de este Regiamento; y

Regulación: los bandos de policía y gobierno, reglamentos, acuerdos, circulares y demás normas administrativas de carácter general elaboradas o emitidas por las autoridades municipales.

Capitulo II

De la Unidad de Mejora Regulatoria

Artículo 3º.- La Unidad de Mejora Regulatoria, además de las atribuciones señaladas en el artículo 15 de la Ley, se encargará de: Promover, en coordinación con las dependencias y entidades municipales, diagnósticos sobre las regulaciones referidas a las materias de sus respectivas competencias, para hacer las recomendaciones tendientes a mejorar su marco normativo de actuación, así como los trámites, procedimientos, requisitos y plazos;

Elaborar, coordinar y evaluar el Programa Municipal de Mejora Regulatoria para someterlo a consideración del Avuntamiento:

Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, a fin de que éstas generen beneficios superiores a sus costos y propicien el máximo beneficio para la sociedad:

Recibir las propuestas ciudadanas sobre mejoras a las regulaciones municipales para eficientar las funciones y prestación de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento: Propiciar que se reduzcan los costos que imponen las disposiciones administrativas y los que se derivan del proceso

de apertura y funcionamiento de empresas como medida para alentar la productividad y competitividad: Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con el Estado y, a través de este, con la Federación, para el

funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el ámbito municipal;

Promover, en coordinación con la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el establecimiento de Centros de Apertura Rápida de Empresas, en los que se brinde asesoría y orientación sobre trámites para la apertura de empresas:

Promover la desregulación de normas y trámites que inhiban el desarrollo económico en los diversos sectores de la actividad empresarial v social:

Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen en materia de mejora regulatoria; y

Coordinar con organismos del Ayuntamiento u otros de carácter público o privado, lo relacionado en materia regulatoria:

Capitulo III

De la Estructura y Funciones del Consejo

Consultivo Municipal de Mejora Regulatoria

Artículo 4º.- La Unidad de Mejora Regulatoria se apoyará en un Consejo Consultivo Municipal de Mejora Regulatoria que será un órgano de consulta y de vinculación con los sectores social, privado, público y académico del Municipio y del Estado de Sonora, con el propósito de impulsar el proceso de mejora regulatoria en sus distintas vertientes para beneficio de la ciudadanta. Artículo 5º.- El Consejo estará integrado de la manera siguiente.

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SECC IV

BOLETIN **OFICIAL** 31

CAPITULO VIGESIMO CUARTO OF REPORTES DE DERRAMES

ARTICULO 216.- Se deberán reportar a la Unidad Municipal en forma inmediata todos los derrames de materiales y residuos peligrosos en cualquier evento en que se pueda poner en peligro la salud del público e del personal de la planta, la Ecología, o los bienes materiales.

ARTICULO 217.- El reporte de incidentes, dará corriestación a cada pregunta que se formule sobre el incidente, en el sentido de que signifique una respuesta afirmativa y que para el caso serán las siguientes

1. ¿Hubo aiguna victima dentro o fuera del estable imiento?

1. La cardantida del derema estat del pregunta da la latetal.

II.-¿La extensión del derrame satió del perimetro del plantet, Industria?
III.-¿El derrame ocasionó daños estructurales al edificio?

IV - ¿El dename ocasionó daños ecológicos?

ARTICULO 218.- El precapto anterior no releva de responsabilidad a las empresas o establecimientos por cuanto a la obligación que tienen de reportar los ARTICULO 218.- El precepto anterior no releva de responsabilidad a las empresas o establecimientos por cuanto a la obligación que tienen de reportar los derrames de materiales peligrosos a las autoridades e instituciones competentes en los diversos niveles de Gobierno como son. 066, Unidad Estatal de Protección Civil, Departamento, de Bomberos, Policia Municipal, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Petróleos fuexicanos, Comisión Rederal de Electricidad, Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, Secretaria de la Defensa Nagónial, Secretaria de Morinario Armada de México, Comisión Nacional del Agua, Secretaria de Salud, Procuraduria General de la República y otras cuya competencia esté relacionada con el manejo de materiales peligrosos.

ARTICULO 219. Todo establecimiente, en el que se almacene o usen sustancias peligrosas de "Alto Riesgo" deberán formular un Programa Intermo, que incluya el plan de prevención de accidentes para emergencias.

ARTICULO 220.- Los Programas Internos, deberán considerar y hacer el cálculo de impacto a la población, sus bienes y medio ambiente, en caso de fugas o derrames de sustancias peligrosas, tomando en cuenta con cálculos y modelos de dispersión de lo que ocurrirá en el evento de un derrame o fuga total de cada uno de los materiales de alto riesgo que se manejen o usen dentro del establecimiento el que ocurrirá en el evento de un derrame o fuga total de coda uno de los materiales de alto riesgo que se manejen o usen dentro del establecimiento el fuga de los destablecimiento, de la ciudadania en queneral, a tavels de lusos de equipos de seguridad y emergencia especial, alarmas, sirenas, sistemas pocupantes de establecimiento y de la ciudadania en queneral, a tavels de lusos de equipos de seguridad y emergencia especial, alarmas, sirenas, sistemas

ocupantes del establecimiento y de la ciudadania en general, a través del uso de equipos de seguridad y emergencia especial, alarmas, sirenas, sistemas de purificación de gases, o el que según el caso lo amerite.

ARTICULO 222- Los Programas internos deberán de haber sido elaborados por profesionistas especializados en el área registrados y reconocidos como tales en esta materia, debiendo someterse a la aprobación por escrito de la Unidad Municipal.

CAPITULO VIGESIMO QUINTO DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS PROGRAMAS

ARTICULO 223.- Para proteger los secretos de manufactura y los intereses empresariales e industriales de los particulares, la Unidad Municipal establece

- 1.- Los teléfonos y direcciones de los contactos industriales para actuar en los casos de emergencia;
- II.- Los secretos de manufactura manifestados por los usuarios;
- III.- Los procesos y materiales manifestados por los usuarios;

IV. Los mapas y cualquier otra información que en manos inadecuadas puedan ocasionar, facilitar o auspiciar actos de terrorismo o sabotaje.

ARTICULO 224. Se considerará como información confidencial y reservada, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los dictámenes, boletas de inspección, reportes de intracciones al presente reglamento, inventarios de MATPEL y cualquier otra información de interés público, solo será puesta a disposición de las Autoridades Competentes sobre todo en materia de siniestros como lo son, la Procuraduria General de Justicia del Estado o de la República, por conducto de los Agentes del Ministerio Público o la autoridad judicial que conozca del caso, al amparo de la

La Unidad Municipal llevará una bitàcora correspondiente a las solicitudes de información a través de la formación de un expediente técnico sobre cada establecimiento, a fin de llevar un control administrativo de las empresas e industrias que manejan o usan materiales peligrosos.

CAPITULO VIGESIMO SEXTO DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN

ARTICULO 225.- Los permisos de operación serán obligatorios para todos los establecimientos que manejen o usen materiales peligrosos y tienen como finalidad, el permitir llevar un registro de las empresas e industrias para el manejo adecuado de los materiales peligrosos, a fin de evitar un mayor grado de riesgo y menoscabo a la segundad civil.

ARTICULO 225,- Cada establecimiento que maneje o use MATPEL, quedará sujeto a licencia de operación, la cual será expedida por la Unidad Municipal, quien asignará un número de registro y su operación estará sujeta a dicha licencia, previo pago de los derechos correspondientes

ARTICULO 227.- Las licencia de funcionamiento u operación tendrá una vigencia anual, el cual será renovable al cumplirse el aniversario de su expedición, otorgándose en forma personal e intransferible a las personas físicas o morales solicitantes, previo pago de los derechos correspondientes.

ARTICULO 228.- A fin de que se pueda efectuar el pago de derechos de la licencia de operación, el solicitante deberá cumplir con la inspección y requisitos que le pida la Unidad Municipal, para finalmente contar con la aprobación del trámite a fin de que con ella pueda hacerse el pago respectivo, de acuerdo a la Ley de Ingresos, ante la Tesorería municipal, obteniendo la licencia de operación, con renovación anual

ARTICULO 229.- Las licencias de operación deberán de estar a la vista del público en los establecimientos que requieren de estas y en caso de cambio de propietario, el nuevo adquiriente deberá tramitar de inmediato la ticencia antes de entrar en operación.

ARTÍCULO 230.- Con respecto a la licencia de operación, en los casos en que tengan intervención en materia de los MATPFL otras autoridades, los establecimientos deberán sujetarse a las Leyes Federales o Estatales que les sean aplicables

CAPITULO VIGESIMO SEPTIMO DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES, FIJOS Y SEMIFIJOS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS Y PROVEEDORES DE ALIMENTOS

ARTICULO 231.- Todas y cada una de las unidades móviles, que ofrezcan servicios de alimentación al público, deberán de contar con un extintor adecuado contra incendios y cumplir con las normas y condiciones de seguridad mínima para el uso de GAS L.P cualquiera que sean sus características, además de satisfacer las condiciones que por el tipo de giro y riesgos implícitos considere pertinentes la Unidad Municipal.

ARTÍCULO 232.- Los puestos fijos y semifijos, estarán sujetos a las mismas disposiciones a que se refiere el artículo anterior, con las salvedades y condicionantes especiales que en cada caso específico establezca la Unidad Municipal.

ARTICULO 233.- Los mercados sobre ruedas, que se establecen en los diferentes sitios de la ciudad y que estén debidamente autorizados por la autoridad municipal, en cumplimiento al reglamento que regula la actividad de los comerciantes ambulantes, puestos fijos, semifijos y mercados sobre ruedas en vigor, deberán cumplir con todas las obligaciones que en lo específico establece dicho reglamento y por ende evitar la obstrucción de avenidas y calles donde se ubiquen por cuanto a la posibilidad de incendios o siniestros en la zona y que el bloqueo de calles o avenidas obstaculice las operaciones de combate o rescate de víctimas de los incidentes que se susciten, constituyendo fatta grave la obstrucción de éstas, si además con ello se impide la prestación de los servicios de la Unidad Municipal.

No 30 SECC. IV No. 30 SEC. IV

Iff.- Los teléfonos de las compañías encargadas de disposiciones, así como las empresas transportistas de desechos industriales peligrosos con los que la compañía tiene tratos comerciale:

IV.- Los procedimientos que el personal de la planta deberá seguir para implementar el plan de contingencia para el caso de emergencia; y

V.- Los procedimientos que el personal de la planta deberá seguir en la extinción de incendios menores y mayores.

ARTICULO 189.- El plan de prevención de accidentes deberá establecer una descripción general de los programas de entrenamiento para sus empleados por cuanto el manejo y control de los MATPEL y la supresión de incendios, así mismo deberá hacer una descripción del medio de capacitación que utilizará para el personal de planta sobre el plan de contingencia y la función de cada uno de los trabajadores dentro de la planta y con respecto al mismo

ARTICULO 190.- Dentro del plan de prevención de accidentes la empresa o establecimiento deberá conocer el nombré de la compañía aseguradora y de anente ajustador, asentando el número de póliza correspondiente y también si esta cubre daños que se cause a terceros por derrame o fugas de MATPEL. ARTICULO 191. El plan de prevención de accidentes deberá contar como complemento una hoja de inventario de los recursos disponibles con que cuenta

la empresa para hacer frente a un siniestro y estar en posibilidades inmediatas de ponerlos a disposición de la Dirección en la emergencia, por lo cual a través de dicho inventario la empresa notificará a la Unidad Municipal acerca del equipo de protección personal con que cuenta, las sustancias neutralizantes, antidotos, botiquines médicos, instrumentos detectores de sustancias, equipo de limpieza de MATPEL, equipo especial para las sustancias que en la empresa se maneia

ARTICULO 192.- El plan de prevención de accidentes deberá ser actualizado cada vez que haya cambios en cualquiera de sus elementos y deberá ser revisado anualmente. La empresa o establecimiento deberá reportar a la Unidad Municipal durante los siguientes siete días hábiles, gualquier cambio en sus inventarios de MATPEL o en los nombres de contactos para emergencias.

ARTICULO 193.- En caso de contingencia, el Coordinador de Emergencias del establecimiento deberá poner a la disposición del Comandante del incidente cualquier información, equipo y personal para su control inmediato.

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO ALMACENAJE Y USO DE **MATERIALES PELIGROSOS**

ARTICULO 194.- I os MATPEL se deberán almacenar y usar de acuerdo a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y disposiciones legales que

ARTÍCULO 195.- Los desechos y residuos industriales peligrosos se deberán almacenar de acuerdo a la normativa Federal y Estatal, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal y Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, siendo las Autoridades competentes quienes verifiquen y permitan

ARTICULO 196.- Los MATPEL deberán almacenarse también de acuerdo a las normas técnicas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sección Puertos, en la referente a la compatibilidad de las sustancias y en atmósferas especiales deberá Cumplir con la NOM-001-SEMP. 1994 o la vigente y cumplir con la norma técnica o término de referencia que se emita.

Las sustancias que no son afines deberán almacenarse en lugares separados y aislados en bodegas con paredes de concreto, capaces de aislar incendios por un período mínimo de dos horas.

ARTICULO 197.- Los pisos de los establecimientos deberán ser impermeables a los MATPEL que ahí se almacenen

ARTÍCULO 198 - Los almacenes deberán contar con diques capaces de contener un veinte por ciento superior al volumen total de las sustancias almacenadas, va sea que operen un dique móvil o permanente.

ARTICULO 199 - Los almacenes de sustancias flamables deberán contar con iluminación y alumbrado a prueba de almósferas explosivas. Deberán estos contar con sistemas de ventilación que estén conectadas a sus puertas a fin de prevenir la acumulación de vapores combustibles o explosivos

ARTICULO 200. - Los almacenes de sustancias altamente venenosas deberán tener un sistema de alarma para prevenir las intoxicaciones accider personal que alli labore, debiendo ajustarse en todo mornento a la norma técnica que le fijen las leyes federales que les sean aplicables.

ARTICULO 201.- Los líquidos flamables se deberán trasvasar unicamente en lugares ventidados y después de asegurar que todos los recipientes se encuentren debidamente conectados a tierra para prevenir descargas de electricidad estática.

ARTICULO 202.- Dentro de las zonas de producción cada tina o alambique contará con un dique independiente e un doble tanque donde se capture el contenido del tanque en caso de falla del tanque principal. Estos diques deben ser inspeccionados diariamente para verificar que los tanques primanos no se estén derramando. Los diques deberán permanecer limpios y secos y su uso deberá ser exclusivo como envase temporal de contención para semergenciais, los diques deben ser impermeabilizados antes de usarse y ser evacuados a la mayor brevedad posible para evitar fugas al subsuelo.

ARTICULO 203.- Queda prohibido almacenar sustancias flamables a la intemperie; los almacenes siempre deberán contar con somora y estar aterrizados.

ARTICULO 204.- Se prohibe el almacenaje de MATPEL a alturas mayores de dos metros sobre el nivel de la bodega o árela de producción. Esfo con el fin de prevenir su cakta en caso de movimientos telúricos.

ARTICULO 205.- Se prohíbe toda fuente de ignición en un radio mínimo de quince metros de las fuentes de vapores o líquidos flamables

ARTICULO 206.- Las zonas que constituyen un peligro contra la salud, el medio ambiente y bienes materiales, deberán estar marcadas legible distancia de quince metros, indicando los riesgos atribuibles a estas.

ARTICULO 207.- Todos los recipientes de MATPEL deberán estar etiquetados con su nombre comercial, su nombre químico co y con un rótulo de aviso de acuerdo a la normatividad que maneje la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y en la NOM- 018-STPS-2000.

CAPITULO VIGESIMO TERCERO DEL ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

ARTICULO 208.- Cualquier empresa o establecimiento que use, manejo u opere materiales peligrosos deberá presentar a la Unidad Municipat sus programas de capacitación y adiestramiento de su personal con respecto a los MATPFI

ARTICULO 209.- La Unidad Municipal será la dependencia que autorios a los capacitadores para que pueda osentarse públicamente como instructor en cuanto a extinción de incendios, control y manejo de derrames en materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de lo que disponga la legislación federal y

ARTICULO 210.- El instructor de MATPEL, deberá presentar los exámenes correspondientes, así como acreditar ante la Unidad Municipal haber realizado

ARTICULO 210.- El fisituación de martir EL, accerta presentar los examenes con esponentes, en manera con esponente los cursos adecuados para que esta, lo reconocación como capacidado para calificar como instructor.

ARTICULO 211.- La Unidad Municipal otorgará al instructor de MATPEL una autorización por escrito con una caducidad anual.

ARTICULO 212.- Cualquier persona que presente exámenes o cualquier tipo de instrucción sobre materiales peligrosos y requiera reconocimiento del curso, habrá de pagar los derechos originados por la misma autorización.

ARTICULO 213.- El instructor de Materiales Peligrosos, deberá demostrar su capacitación académica en área de materiales peligrosos, debiendo de tener conocimientos en los siguientes niveles de capacitación y adjestramiento:

- 1.- De primer respondiente en reconocimiento de los MATPEL 8 horas.
- II.- De primer respondiente operacional de 24 a 40 horas:
- III.- De técnico 160 horas:
- IV De especialista (Curso); y
- V.- De comandante de incidente (curso)

ARTÍCULO 214. Los planteles educativos, que presenten programas aprobados por la Secretaría de Educación y Cultura, así como los planes que emita la Universidad de Sonora, quedarán exentos de calificación y autorización por la Unidad Municipal

ARTICULO 215.- El representante de empresa o establecimiento podrá dar instrucción directa a su personal siempre y cuando sus programas de capacitación y adjestramiento se enquentren aprobados nor la Unidad Municipa

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN **OFICIAL**

El Presidente Municipal, quien lo presidi

El Director de Desarrollo Económico, (o su equivalente) quien fungirá como Vicepresidente;

El titular de la unidad de mejora regulatoria, quien fungirá como Secretario Técnico;

El Sindico del Avuntamiento:

En calidad de consejeros permanentes. El Tesorero Municipal, el Director de Obras Públicas, el Director de Salud Municipal, el Director de Acción Cívica y Cultural, el Director de Ecología y un representante de la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora; v

Seis consejeros a invitación del Presidente, de los sectores empresarial, social y académico en la siguiente forma:

a). - Dos del sector empresarial:

b). Dos del sector social, y

10.

c) - Dos del sector académico

Se podrá invitar de manera específica a las sesiones del Consejo a otros titulares de dependencias u organismos federales, estatales y municipales, regidorés, diputados, especialistas, representantes de universidades, de los colegios de profesionistas u otros representantes de los sectores económicos, para que aporten sus experiencias y conocimientos en la materia y, sobre todo. de temas específicos.

ue terras especimos. Los integrantes del Consejo podrán nombrar a su suplente para asistir a las sesiones. Los cargos dentro del Consejo serán de caracter honorifico con derecho a voz y voto.

Artículo 6º.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:

Ser una instancia de vinculación con los sectores público, privado, social y académico para recabar sus opiniones y propuestas sobre las políticas, programas y acciones para la mejora regulatoria integral y gestión empresarial;

Proponer estrategias y acciones que le permitan a la Unidad de Mejora Regulatoria lograr sus funciones;

Opinar sobre los resultados alcanzados en materia de mejora regulatoria y de gestión empresarial;

Coadyuyar en la difusión de las acciones y tareas que lleve a cabo la Unidad de Meiora Regulatoria, y

Las demás que se establezcan en este Reglamento. Articulo 7º.- El Presidente del Conseio tendrá las funciones siguientes:

Presidir y conducir las sesiones del Consejo;

Representar al Conseio ante dependencias, instituciones y organismos de carácter público y privado;

Convocar a los conseieros de los sectores empresarial, social y académico a las reuniones del Consejo; 10.

١V Firmar, en forma conjunta con los consejeros, los acuerdos logrados; y

Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes en la materia.

Artículo 8º.- El Vicepresidente del Consejo asumirá las funciones del Presidente en las ausencias de éste.

Artículo 9º.- El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes:

Convocar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo a las sesiones del organismo:

Elaborar el orden del día de cada sesión;

Levantar las actas de las sesiones del Conseio: ш

IV Dar seguimiento a los acuerdos y opiniones que se tomen en las reuniones del Consejo;

Rendir informe por escrito a los miembros del Consejo en cada reunión que se lleve a cabo, sobre los avances y asuntos pendientes relacionados con sus atribuciones;

Difundir las acciones, compromisos y logros obtenidos por el Consejo y sus grupos de trabajo; y

Las demás que se establezcan en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes en la materia.

Artículo 10.- A los integrantes del Consejo les corresponde:

Asistir a las reuniones a las que fueran convocados, Colaborar en la elaboración de los estudios y opiniones acordados en el Consejo,

Participar en las reuniones de los grupos de trabajo que se formen para cumplir con los objetivos del Consejo; y

Las demás que se establezcan en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes en la materia.

Artículo 11.- El Consejo podrá celebrar sesiones ordinarias cada mes, en las fechas que se establezcan en el calendario aprobado por éste, o sesiones extraordinarias cuando por la urgencia o importancia del asunto, sea necesario celebrar la sesión. Para que una sesión se considere válidamente instalada, deberán concurrir por lo menos la mitad más uno de sus integrantes, así

como el Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente y el Secretario Técnico. El Secretario Técnico deberá notificar, con al menos tres días de anticipación a todos los miembros del Consejo, el lugar y la hora

en que se llevará a cabo la sesión, así como el orden del día que será tratado en la misma, anexando la documentación de respaldo respectiva.

Capítulo IV De los Grupos de Trabajo del Consejo

Consultivo Municipal de Mejora Regulatoria

Artículo 12.- Para el adecuado cumplimiento del objeto y funciones del Consejo y con el fin de darle mayor operatividad, se formarán los grupos de trabajo específicos que sean acordados por mayoría simple de los integrantes.

Artículo 13.- La finalidad de los grupos de trabajo es crear un documento que contenga las opiniones, comentarios y sugerencias realizadas por los sectores afectados por una reglamentación excesiva.

Los grupos de trabajo que se formen tendrán por objetivo, asimismo resolver la problemática relativa a las áreas relacionadas con el sector que les competa, así como la que se presente para el desarrollo del proceso de mejora regulatoria

Artículo 15.- La organización y supervisión del funcionamiento de dichos grupos de trabajo, será competencia del Secretario Técnico del Consejo, quien informará en su oportunidad a los miembros del propio organo sobre las acciones efectuadas y los

Artículo 16.- Las reuniones de los grupos de trabajo no requieren el quórum legal que refiere este Reglamento para que las mismas sean válidas

Artículo 17.- Las opiniones, comentarios y sugerencias a que se refiere el artículo 13 de este Reglamento, una vez concluidas, deberán someterse al Consejo para aprobar las posturas manifestadas por los grupos de trabajo, o en su caso, su modificación,

Artículo 18.- Una vez aprobados los documentos formulados por los grupos de trabajo, se turnaran a la Unidad de Mejora Regulatoria para que se coordine con el área o áreas responsables de la Administración Pública Municipal para que de ser procedente, se elabore el anteprovecto respectivo

Canitulo V

De los Programas de Mejora Regulatoria

Artículo 19.- La Unidad de Mejora Regulatoria deberá someter a consideración del Ayuntamiento el Programa Municipal de Mejora Regulatoria, mismo que deberá ser congruente con lo establecido en el Programa Estatal de Mejora Regulatoria. Artículo 20.- El Programa Municipal de Mejora Regulatoria tendrá los siguientes objetivos:

- Contribuir al perfeccionamiento continuo del ordenamiento juridico municipal e impulsar el desarrollo económico en el municipio;
- Impulsar la emisión de normas que promuevan la simplificación administrativa, mediante la reducción de trámites y requisitos para la operación administrativa de las dependencias y entidades, así como para la prestación de servicios al público;
- Coadyuyar a desarrollar los sectores económicos estratégicos para el Municipio, a trayés de una regulación que incentive la inversión productiva:
- Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento de la regulación vigente en el Estado y el Municipio. En particular, tratándose de trámites y servicios públicos:
- General espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y evaluación de regulaciones; y
- Proponer y promover los mecanismos de coordinación y colaboración del municipio con las dependencias y entidades VI. del Gobierno del Estado, a fin de lograr el obieto de la Ley.

Artículo 21.- El Programa Municipal de Mejora Regulatoria contendrá por lo menos los siguientes aspectos:

- Diagnóstico de los principales problemas de aplicabilidad de la normatividad vigente,
- Principios de la meiora regulatoria:
- Visión v mision:
- Obietivos y estrategias. IV/
- Indicadores de desempeño; y
- Instrumentos de evaluación de la meiora regulatoria.
- Artículo 22.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal entregarán a la Unidad de Mejora Regulatoria los programas operativos de mejora regulatoria y esta los hará públicos a más tardar quince días posteriores a su recepción; los cuales al momento de ser entregados deberán contener por lo menos los siguientes datos:
- Nombre de la dependencia u organismo de la Administración Pública Municipal:
- Descripción de la problemática;
- Descripción del trámite que se pretende modificar: v
- Datos del responsable en la dependencia u organismo.
- Artículo 23.- La presentación de los programas operativos de mejora regulatoria deberá realizarse dentro del primer día hábil de noviembre de cada año.

Artículo 24.- Con relación a los trámites y servicios que aplica la Administración Pública Municipal, los programas operativos de mejora regulatoria contendrán, por lo menos, previsiones para llevar a cabo lo siguiente:

Diseñar un proceso de meiora continua de trámites mediante la identificación de mejoras en los procesos, en los tiempos de respuesta, en los requisitos que se solicitan y, en la medida de lo posible, el diseño del uso de medios electrónicos para realizarlos; y

Identificar trámites que sean considerados de alto impacto por su incidencia significativa en las actividades de los ciudadanos y empresarios, señalando compromisos claros de realización de acciones de simplificación y mejora regulatoria, a cumplirse a más tardar el mes de noviembre del año siguiente a aquel en el que hubiese sido emitido el Programa Anual de Mejora Regulatoria

Capitulo VI

Del Estudio de Impacto Regulatorio

Artículo 25.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que elaboren anteproyectos de disposiciones de carácter general o de reformas a éstas los presentarán en forma impresa y magnética a la Unidad de Mejora Regulatoria acompañadas de un Estudio de Impacto Regulatorio, con base en los lineamientos generales que para ese efecto expida dicha

La presentación del Estudio de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos a que se refiere el párrafo anterior, se hará cuando menos veinte días naturales antes de la fecha que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del Ayuntamiento

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN **OFICIAL**

ARTICULO 179.- Son "Materiales de Alto Riesgo", cualquier sustancia que sea o se convierta a temperatura y presión estándar en un gas venenoso que tenga Valor Umbral (TLV) de menos de 10 partes por millón. Así mismo, que se encuentren identificadas estas por la Asociación Internacional de Especialistas de Higiene y Seguridad, como sustancias que sean o sus vapores las conviertan en Inmediatamente Peligrosas a la Salud (IDLH). Con independencia de lo anterior, se consideran en lo específico como sustancias y materiales de alto riesgo las siguientes:

- L. El Gas Cloro
- II.- El Ácido Fluorhidrico:
- III.- El Bromo;
- IV.- El Fosgeno, v
- V.- Otros no especificados y los establecidos por Dependencias Federales y Estatales, como los listados uno y dos de la Secretaria de Gobernación V SEMARNAT

A RTICULO 180. - Los requisitos enmarcados en este reglamento para el transporte, manejo y almacenamiento de los MATPEL, atectarán en el ámbito de la protección civil en la prevención y combate de los incendios y siniestros, a cualquier organismo público y privado, con excepción de las Fuerzas Armadas y corporaciones Policiacas Oficiales, que desempeñen funciones de seguridad pública o nacional.

ARTICULO 181.- Esta sujeto a este reglamento cualquier establecimiento donde se almacene o se use cualquier MATPEL en exceso de 200 litros en estado líquido, 200 kilogramos en estado sólido y 200 pies cúbicos en estado gaseoso. Así mismo queda sujeto a este reglamento cualquier

estado liquido, 200 Miogramos en estado soludo y 200 pero cultudos en estado gasecos. An inisión queda algeto e ser espaniento coderes establecimiento donde se usen o alimaçenen gases venenosos o sustancias extremadamente peligrosas en cualquier cantidad.

ARTICULO 182- Quedan exentos de la aplicación del presente reglamento los movimientos ferrovianos, aéreos o de transporte maritimo o terrestre donde los materiales peligrosos se encuentren en tránsito en vias federales de comunicación, mas no cuando se encuentren estacionados dentro del casco urbano, aunque sea dentro del área de la carretera federal

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO DE LOS PLANES DE PREVENCION DE ACCIDENTES, EN LOS CASOS DE EMERGENCIA

ARTICULO 183. Fodo lugar donde se almacenen o se usen materiales peligrosos se deberá incluir un "Plan de Prevención de Accidentes (PPA)", dentro del Programa Interno de Protección Civil.

ARTICULO 184- El plan de Prevención de Accidentes del establecimiento deberá constar de los siguientes apartados:

- I.- Mapa del establecimiento indicando el lugar de almacenamiento de los MATPEL, el mapa deberá mostrar legible y visiblemente los sitios donde se encuentran
 - a. Las tomas, centros de carga y llaves principales del servicio eléctrico, el gas y el agua, usando la simbología acorde a las normas y reglamentos vigentes
 - b.-La localización de hidrantes y sistemas de extinción de incendios dentro y fuera del edificio:
 - c.- La localización de los sistemas de aspersores y extintores;
 - d.- La localización de alcantarillados del drenaje pluvial y los resumideros del drenaje sanitario dentro y fuera del establecimiento;
 - e. La localización de las zonas de almacén y uso de MATPEL, deberán cumplir con la normatividad y reglamentos vigentes según su clasificación de peligro:
 - t.- Las sustancias que se encuentren en tanques subterráneos deberán asentarse en cilindros con tíneas quebradas;
 - g.- El mapa deberá mostrar las entradas y salidas del establecimiento, así como las rutas de emergencia para el personal de la planta;
 - b. El mapa deberá mostrar un punto de reunión para los empleados de la Planta, este punto deberá estar localizado a favor del viento, a mayor altura y a una distancia donde el personal queda seguro:
 - i.- Él mapa deberá localizar el sitio donde se encuentren los permisos y documentos relacionados con todos los materiales que se manejan
 - .- Cada MATPEL que se maneje dentro del establecimiento deberá contar con una hoja de datos de seguridad en idioma español, donde se indique el nombre químico del MATPEL, sus propiedades físicas y químicas, métodos de control de derrames y extinción de incendios y donde se indique el equipo de protección personal necesario para su control así como sus riesgos para la salud y la vida de otros; y
- II.- Procedimientos internos que adoptaría la empresa en caso de emergencia reuniendo los requisitos que establece el presente reglamento

ARTICULO 185 - Los establecimientos sujetos a control de Materiales Peligrosos, deberán proporcionar a la Unidad Municipal, la relación e inventario de los MATPEL que normalmente usan o almacenan, quedando exentos de la aplicación de esta normatividad todos los establecimientos donde los MATPEL se encuentren empacados en cantidad para el uso y consumo público, en sitios tales como supermercados, ferreterías de venta al menudeo exclusivamente y tiendas de autoservicio.

ARTÍCULO 186.- Para que sea aprobado el inventario que los establecimientos deben proporcionar a la Unidad Municipal, éste será presentado en el formato aprobado por la misma y deberá contener los siguientes datos:

- 1. Número CAS (Chemical Abstract of Scientists). Este es el número que se le asigna a la sustancia química
- il.- Nombre químico del MATPEL. Si son mezclas se proporcionarán los componentes de las mezclas con sus proporciones;
- III Nombre comercial del material:
- IV.- Cantidad normal del MATPEL almacenada dentro del establecimiento, expresandose solo en números enteros y no fracciones;
- V Unidades de medida MATPEL 1 para pies cúbicos (gases), 2 para litros (líquidos), 3 para kilogramos (solidos), 4 para toneladas, 5 para milioramos. (Estas unidades son temperatura y presión estándar a nivel del mar fuera del envase);
- VI.- Tipo de envase donde se encuentra el MATPEL;
 - a. TSM: Tanque Subterráneo de Metal;
- b.- TSF: Tanque Subterraneo de Fibra de Vidrio;
- c. IAM: Tanque de Almacenamiento de Metal sobre Tierra;
- d.- TAP: Tanque de Almacenamiento de Plástico o Fibra de Vidrio sobre el nivel de tierra;
- e.- CM1: Cubetas de Metal de 20 Litros menos
- f.- CM3; Cubetas de Metal de 21 a 150 litros;
- q.- TM5: Tambos de metal de 150 a 200 litros: h - TM6: Tambos de Metal de más de 200 litros:
- i.- CP1: Cubetas de plástico de 20 litros o menos:
- CP3: Cubetas de plástico de 21 a 150 litros;
- k.- TP5: Tambos de plástico de 150 a 200 titros: I.- TP6: Tambos de plástico de más de 200 litros;
- m TC3: Tambos de cartón de 200 litros
- n.- GRN: A granel; ñ.- ETP: En tinas o alambiques de proceso; y
- o.- NNN: Ninguno
- ARTICULO 187.- El plan de prevención de accidentes de cada establecimiento deberá contar con los nombres, direcciones y teléfonos del personal autorizado y capacitado para la toma de decisiones en cuanto a una descontaminación y limpieza para el caso de una emergencia.

ARTICULO 188.- El plan de prevención de accidentes deberá contar con procedimientos internos que se deberán adoptar en caso de emergencia para reducir los riesgos de salud, al medio ambiente y a los bienes materiales y estos procedimientos deberán describir.

- 1.- Los procedimientos de alertas internos y externos:
- II.- La lista de dependencias públicas a las que et establecimiento debe avisar en caso de emergencia;



No. 30 SECC. IV No. 30 SEC. IV

XIV - Los demás que fije y determine la Unidad Municipal, con sujeción a las Leyes, Normas y Reglamentos que les sean aplicables

ARTICULO 155.- Todos los extintores que se encuentren dentro de los limites del Municipio, solamente podrán ser recargados por las personas físicas o empresas, que reunan y cumplan con los requisitos que establece este reglamento y los que determine con base fundamentada por la Unidad Municipal. mismas que deberán encontrarse legalmente establecidas en este Municipio para su operación. Todas aquellas empresas foráneas que presten servicio en este Municipio deberán de registrarse ante la Unidad Municipal, para garantizar un servicio rápido y expedito a los usuarios de los extintores.

CAPITULO DECIMO SEPTIMO DE LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES

ARTICULO 156.- Todas las instituciones públicas o privadas de cualquier indole, deberán estar provistas de suficiente número de extintores dentro de sus instalaciones, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, las Leyes y Normas Federales y Estatales que regulen este aspecto y conforme a lo que en base a la seguridad de tales instituciones determine la Unidad Municipal.

ARTICULO 157.- Todas aquellas empresas públicas o privadas, cualquiera que sea su característica o naturaleza, deberán de estar provistas de sistemas automáticos contra incendios, según lo establece este reglamento y otras disposiciones legales del ámbito Federal o Estatal.

ARTICULO 158.- Todas aquellas empresas, instituciones públicas o privadas de cualquier naturaleza, deberán tener sus equipos contra incendios en óptimas condiciones para su uso, en base a un adecuado mantenimiento y conservación, con los controles debidos para asegurar un mejor servicio de

ARTICULO 159.- En atención a la normatividad establecida por este reglamento, todo establecimiento requenirá contar con suplementos de agua, ya sea con depósito particular accionado por bomba o por hidrantes, lo cual en caso de un percance permitirá un adecuado y eficiente desarrollo del servicio que preste a la ciudadanía la Unidad Municipal

ARTICULO 160.- Todos los edificios de cualquier naturaleza con más de tres niveles de construcción, deberán contar con sistemas contra incendios, de acuerdo con lo que indique la norma técnica y el término de referencia que emita o apruebe, la Unidad Municipal.

CAPITULO DECIMO OCTAVO DE LAS BRIGADAS Y SIMULACROS CONTRA INCENDIOS

ARTICULO 161.- Los simulacros contra incendios, solo serán llevados a cabo por personas autorizadas expresamente por la Unidad Municipal,

ARTICULO 162.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo simulacros contra incendios deberán estar registradas y programadas por la Unidad Municipal, a fin de que en esa forma se lleve un control en la realización de este tipo de actividades.

ARTICULO 163.- Los simulacros contra incendios se realizarán, entre otros, al vencimiento de fecha de los extintores, previo aviso y autorización de la

ARTICULO 164.- Para llevar a cabo simulacros contra incendios, se requiere por parte de las personas que pretenden realizario, que cuenten con todos los dispositivos de seguridad requeridos por la normatividad vigente, para la protección de la vida y propiedades de las personas

ARTICULO 165.- Las brigadas contra incendios de instituciones públicas o privadas, estarán constituidas por personal de las mismas y deberán estar integradas de acuerdo a sus necesidades.

ARTICULO 166.- Las brigadas contra incendios, deberán haber realizado un curso de entrenamiento impartido por personal autorizado y registrado ante la Unidad Municipal, debiendo realizar una renovación anual.

ARTICULO 167.- Las brigadas contra incendios deberán contar con el equipo adecuado y necesario para sus objetivos y que consistirá entre otros. Cascos, Chaquetones, Botas, Tanques de Aire Comprimido, Guantes, Hachas, Sistemas fijos y manuales contra incendios.

CAPITULO DECIMO NOVENO DE LOS SISTEMAS ROCIADORES E HIDRATANTES

ARTICULO 168.- Constituyen sistemas de prevención de incendios las instalaciones con centrales de alarma, detectores de calor y humo o fotocléctricos por ionización, sistema de rociadores, etc.

ARTICULO 169.- Los sistemas de hidratantes en vía pública deberán de instalarse de acuerdo al número y diseño de las necesidades de la ciudad, establecidas por la Unidad Municipal.

ARTICULO 170.- Por ningún motivo deberán ser obstruidos en forma alguna los hidrantes contra incendios, constituyendo tal condicta una (alta grave que contraviene este reglamento, misma que será sancionada, por la autoridad competente

ARTICULO 171. Los sistemas de rociadores y gabinetes para la protección y combate de los incendios deberán ser diseñados por personas profesionales en la materia, con capacidad técnica, estudios, conocimientos y debidamente autorizados por la Unidad Municipal.

ARTICULO 172.- Los sistemas de rociadores y gabinetes trabajaran por medio de un tanque de agua o depósito, con motor individual propio, accionado por una bomba de agua con un tanque de reserva debiendo contar con la supervisión y autorización de la Unidad Municipal

ARTICULO 173.- Todas las empresas, industrias, negocios, instituciones públicas o privadas, que tengan sistemas de rociadores y gabinetes contra incendios, deberán presentar un programa de uso de los mismos a la Unidad Municipal.

ARTÍCULO 174.- La instalación de los sistemas de rociadores y gabinetes, se sujetarán a la observancia de este reglamento y los lineamientos que a través de los Manuales Técnicos que determine la Unidad Municipal

ARTICULO 175. Todo género de conductas y aspectos técnicos que repercutan respecto al uso del sistema de rociadores, además de encontrarse suetos a los términos de este reglamento, deberán ajustarse conforme a los dispositivos legates que el orden Federal o Estatal le sean aplicables. ARTICULO 176.- Constituyen áreas de peligro y riesgo grave todas aquellas donde se opcuentren instaladas, calderas, estufas, hornos y todo tipo de aparatos que produzcan humo, cualquier otro tipo de sistemas accionados por gas o por sustancias que produzcan combustión, por tanto estas deberán contar con los sistemas de detección y extinción contra incendios adecuados debidamente planeados, revisados y autorizados por la Unidad Municipal.

CAPITULO VIGESIMO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS

ARTICULO 177.- Se entiende como "Material Peligroso" o "MATPEL", cualquier sustancia quimica, materia prima o desecho industrial peligroso que por su cartidad o caracteristicas físicas o químicas pone en peligro o tiene la capacidad de poner en peligro la seguridad de las personas, o que causen o puedan causar daños al medio ambiente, a los ecosistemas o a los bienes materiales

ARTICULO 178.- El transporte de los MATPEL se deberá clasificar como sigue

- CLASE 1: Explosivos:
- CLASE 2: Gases:
- CLASE 3: Liquidos Flamables;
- CLASE 4: Sólidos Flamables;
- CLASE 5: Materiales Oxidantes y Peróxidos Orgánicos;
- CLASE 6: Veneno y Sustancias Infectocontagiosas:
- CLASE 7: Radioactivos;
- CLASE 8. Corrosivos; y
- CLASE 9: Sustancias Peligrosas no Clasificadas de otra forma

Para el almacenamiento MATPEL se debe cumplir con los Términos de Referencia

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

OFICIAL

La Unidad de Mejora Regulatoria podrá sogerir a las dependencias y entidades modificaciones a los anteproyectos que presenten, con el propósito de fomentar los procesos de mejorá regulatoria.

**Artículo 26.- El Estudio de Impacto Regulatorio deberá analizar los aspectos contenidos en el artículo 22 de la Ley de Mejora

Regulatoria para el Estado de Sonora y debe como minimo incidir en los siguientes aspectos.

En la eliminación parcial o total de la regulación vigente en sectores sociales, empresariales o áreas específicas, así como sus costos implicitos.

El análisis y la modificación de regulaciones propuestas o vigentes; La creación de mievas regulaciones para subsanar vicios jurídicos o de trámite originados por los cambios económicos, sociales o tecnológicos; y

IV. El diseño de los procesos mediante los cuales se elaboren y apliquen las regulaciones de mejora

Articulo 27.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal quedan eximidos de la obligación de elaborar el Estudio de Impacto Regulatorio cuando el anteproyecto no implique costos o demoras de cumplimiento para los particulares, asl como en aquellos casos en los que se revisen o modifiquen para actualizar tarifas o gravámenes que varian periódicamente y que hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado.

Para los efectos de este Reglamento, por costos debe entenderse como la obligación que se tenga que cumplir sin importar la unidad de medida de la que se trate, pudiendo ser no solamente en dinero sino en tiempo, requisitos, número de trámites, días de espera o cualquier otra obligación análoga a las anteriores.

Capituto VII

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios

Artículo 28.- Se establece el Registro Municipal de Trámites y Servicios con el objeto de inscribir los trámites, servicios, requisitos y plazos establecidos en las dependencias y entidades municipales, para cuyo efecto éstas deberán proporcionar a la Unidad de Mejora Regulatoria, para su inscripción, en relación con cada trámite o servicio que aplican, la siguiente información:

Nombre y descripción del tramite o servicio;

Fundamentación jurídica:

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite; 111.

Si el tramite debe presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse de otra manera; IV.

El formato correspondiente, en su caso;

Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite; VI.

Plazo máximo que tiene la dependencia o entidad para resolver el frámite;

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto y el lugar en VIII. deben cubrir: que se

Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan;

Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite: X.

Horarios de atención al público;

XI.

Criterios de resolución del trámite, en su caso: XII

Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y

La demás información que la dependencia o entidad considere que pueda ser de utilidad para los interesados. XIV.

Artículo 29.- La operación del Registro estará a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento. La información a que se refiere el artículo anterior, deberá entregarse en la forma en que dicho órgano lo determine para su inscripción, sin cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que entre en vigor la disposición que fundamente dicho trámite.

Las unidades administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público, preferentemente en medios electrónicos, la información que al respecto esté inscrita en el Registro.

La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el Registro serán de estricta responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que proporcionen dicha información.

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y la Unidad de Mejora Regulatoria verificarán que la información proporcionada nor las dependencias y entidades corresponda a la establecida en las leves, reglamentos, decretos o en acuerdos generales del

Articulo 30.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental operará por medios electrónicos el Registro Municipal de Tramites y Servicios, con el fin de agilizar y modernizar las actividades administrativas y lograr el cumplimiento oportuno de los requerimientos ciudadanos.

Capítulo VIII

Del Registro Unico de Personas Acreditadas

Articulo 31.- Se establece el Registro Único de Personas Acreditadas en el Municipio que será operado por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental con base en la información proporcionada por las dependencias y entidades municipales, para la realización de trámites en el ámbito de sus competencias.

Artículo 32.- A fin de operar el Registro, se asignará un número de identificación al interesado, ya sea como persona física o persona moral, para que al proporcionar dicho número en los trámites subsecuentes, no requiera asentar los datos, ni acompañar los documentos que se encuentran identificados en el Registro. En todo caso, en la solicitud respectiva deberá señalarse el órgano

No. 30 SECC. IV

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008



archivísticos y bibliotecológicos aplicables. Deberán tener un área para los documentos administrativos y otra para los documentos históricos

Artículo 33º El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que hayan agotado su vida administrativa útil, los cuales serán sometidos a la consideración del Archivo General del Estado, para la determinación, por esta última institución, del posible valor histórico de los mismos, seleccionando así los que han de obtener la categoria de documento histórico. Esto mismo procederá con todo documento que de inmediato sea susceptible de ser declarado histórico.

Los documentos declarados en esta depuración, serán dados de baja de los registros correspondientes, y se podrán a disposición de las autoridades competentes para los efectos procedentes.

Artículo 34º. En el proceso de depuración de los documentos administrativos del Archivo General Municipal, podrá intervenir personal del Archivo General del Estado, especializado en documentos históricos que, con rigor científico y metodológico, evaluará el carácter histórico de cada documento, apegandose a los lineamientos técnicos de la materia

Artículo 35º. El Archivo General del Estado, basándose en la evaluación referida en el artículo anterior, emitirá una declaración que avale la categoría histórica del documento.

Artículo 36º El Archivo General del Estado cuando hava emitido la declaración referida en el artículo anterior, La conservación y custodia permanentes del documento en el caso, será obligatoria para las dependencias y las paramunicipales, señalado en la Ley que Requia la Administración de Documentos Administrativos e Históricos de Estado.

El Archiyo General Municipal que por sus condiciones no pudiera asegurar la conservación y custodia de su acervo documental, podrá coordinarse con el Archivo General del Estado a efecto de que este provisionalmente se haga cargo de su administración.

Artículo 37º El Sistema Estatal de Archivos Públicos utilizará técnicas especializadas en reproducción de documentos, cuando éstos contengan información de interés general; sean de importancia administrativa, histórica o institucional, o bien, para efectos de seguridad y sustitución de documentos o facilidad de consulta, estipulado en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado

Artícuto 38º. El Archivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos a través de exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel cultural y cívico de la población, fomentándose con esto la identidad nacional entre la población.

CAPÍTULO V DE LAS SANCIONES

Artículo 39º El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las demás disposiciones legales en materia de Archivo General Municipal, deberá considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, sus normas y lineamientos complementarios que para el efecto se emitan en la materia.

Artículo 40°. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que provoquen un perjuicio de cualesquier indole, el o los servidores públicos infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas Instituciones complementarias que para el efecto decrete El Congreso del Estado de Sonora.

Artículo 41º Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por el Presidente Municipal, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones.

CAPÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

Artículo 42º El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de revisión, el cual deberá ser interquesto por los Servidores Públicos infractores ante el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental para que éste resuelva en tiempo y con base a sus atribuciones legales.

CAPÍTULO IX TRANSITORIO

Artícuto primero.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Boletto Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Artículo Segundo.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, acuerdos y normativas que contravenga el contenido dei presente reglamento.

Artículo Tercero. - Cúmplase

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de él debido cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de la Ciudad de lmuris. Sonora, a los quince días del mes de junio del año dos mil siete

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. C. CARLOS GALLEGO AGUILAR

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. ING. PALOMA ADELA CORELLA ROMERO

CAPITULO DECIMO SEGUNDO CLASIFICACION DE LOS INCENDIOS POR L GRADO DE INTENSIDAD A CAUSA DEL TIPO DE MATERIAL INFLAMABLE QUE LO PRODUJO

ARTÍCULO 139.- CLASE A incendios que se producen a causa de materiales combustibles, ordinarios, tales como: madera, textiles, papel caucho basura, plásticos, cartón y otros que requieran los efectos de absorción del calor, de agua o solución acuosa.
ARTÍCULO 140.- CLASE B.- Incendios que se producen a causa de líquidos inflamables o gases similares, tales como: gasolina, grasas, aceites, pinturas, acetonas, etc. y ofros derivados del petróleo, lambien los gases inflamables tales como: butano, propano, metano, acetieno, isobulano, etc.
ARTÍCULO 141.- CLASE C.- Incendios producidos a causa de equipos eléctricos, tales como transformadores, tableros, motores, generadores.

conductores, lineas e instalaciones eléctricas, el

ARTÍCULO 142.- CLASE De locendios producidos por determinados metales combustibles, tales como: magnesio, sudio, polasio, titanio, etc

CAPITULO DECIMO TERCERO DE LOS EXTINTORES Y SUS SEÑALAMIENTOS

ARTICULO 143. El extintor del tipo "A", es para sofocar incendios de clase "A" puede funcionar en base a: Agua a Presión (AP) y será reconocido en su clasificación "A" por un triángulo verde que en parte interior lleve en blanco la letra "A", en la etiqueta de Priemotecnia adherida al cilindro del extintor. ARTICULO 144. El extintor del tipo "B", para sofocar incendios de clase "B" puede funcionar en base a: Bioxido de Carbono. Y será reconocido por un cuadro en rojo que en si parte inferior fleve en blanco la letra "B", en la etiqueta de Premotecnia adherida al cilindro del extintor. ARTICULO 145. El extintor del tipo "C" para sofocar incendios de clase "C" puede funcionar en base a: Polvo Químico Seco, Bióxido de Carbono y

sustitutos de los guardian limpio (nombre del químico que remplaza a los halones) y será reconocido por un círculo azul, que en su parte interior lleve en blanco la letra C', en la etiqueta de Pnemotecnia adherida al cilindro del extintor.

ARTÍCULO 146. El extintor del tipo "D" para sofocar incendios de clase "D" (metales) será reconocido por una estrella amanilla, que en su parte interior

lleve en blanco la letra "D", en la etiqueta de Pnemotecnia adherida al cilindro del extinto

CAPITULO DECIMO CUARTO DE LA INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGADA DE EXTINTORES

ARTÍCULO 147.- Las inspecciones que en forma programática, por oficio o a solicitud de parte reatice la Unidad Municipal, para revisión de los extintores portátiles, deberán de abarcar y cubrir los siguientes aspectos;

- 1.- Colocación y ubicación:
- II.- Soporte e instalación; III.- Acceso (no obstrucción):
- IV.- Tipo, Capacidad v clase:
- V.- Condición física:
- VI Presión correcta o neso correcto:
- VII.- Todo extintor deberá contar con su tarjeta de caducidad, vigente y con el nombre de la empresa donde se encuentre instalada;
- VIII.- Instrucciones para su uso y manejo en el idioma español, así como el tipo de incendio a que pertenece el extintor sujeto a revisión; y
- IX.- El elemento extintor utilizado en los extintores para los incendios clase A, B, C, y D deberán cumplir con la normatividad ecológica y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 148.- El mantenimiento de los extintores portátiles no excederá del período de un año, además las empresas prestadoras del servicio podrán proporcionar sin costo alguno al usuano del servicio una capacitación gratuita sobre el uso del extintor para sus empleados.

ARTICULO 149.- La recarga de extintores se deberá efectuar, después de cada uso de los mismos, durante una visita de inspección que ordene su descarga o según lo previsto por el presente ordenamiento y demás aplicables.

CAPITULO DECIMO OHINTO DE LA PRUEBA HIDROSTATICA

ARTICULO 150.- La prueba hidrostática de los extintores portátiles, deberá ser realizada por profesionales reconocidos en base a sus capacidades, estudios y conocimientos debidamente autorizados por la Unidad Municipal.

ARTICULO 151.- Todas aquellas personas que lleven a cabo pruebas hidrostáticas, deberán de estar provistas del equipo necesario suficiente y adecuado para dicho trabajo con registro y autorización por parte y de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.

ARTICULO 152.- A todos los extintores portátiles deberá practicarseles la prueba hidrostática cada 5 años, debiendo llevarse un control de los extintores y las empresas dedicadas a dicha función a fin de vigilar el cumplimiento de la obligación que aquí se regula.

ARTICULO 153.- Las áreas de trabajo, donde se efectúen, los servicios de carga, mantenimiento, prueba hidrostática u otros deberán contar con los medios de seguridad suficientes, a fin de proteger la integridad física del trabajador dedicado a dichas tareas.

CAPITULO DECIMO SEXTO DE LAS INSTALACIONES, GRADOS MINIMOS DE ADECUACION CON LAS QUE DEBEN CONTAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA, RENTA Y RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES

ARTICULO 154.- El equipo con que deben contar las empresas, que se dediquen a la venta, renta, carga, mantenimiento, etc. de extintores portátiles deberá ser entre otros:

- 1.- Tanques de Nitrógeno;
- II. Reguladores;
- III.- Juegos de adaptadores;
- IV Máquina para pruebas hidrostática a extintores;
- V Básculas
- VI.- Caia de herramientas;
- VII. Compresor; VIII.- Embudos;
- IX.- Mesa de trabajo;
- X.- Equipo de secado a pruebas de hidrostática;
- XI. Jaulas de protección:
- XII.- Juego de adaptadores para llenado de cartuchos;
- XIII. Equipo para llenar o carga extintores con sustitutos de guardián limpio (nombre del material que rempiaza a los galones); y

No 30 SEC IV

CAPITULO DECIMO DE LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LIQUIDOS, GASES Y OTROS INFLAMABLES

ARTICULO 118.- Para efectos del presente reglamento, se entenderán como instalaciones de almacenamiento y distribución de líquidos inflamables

- I Las Gasolineras;
- II.- Plantas de Productos Petroliferos y Químicos
- III Las distribuidoras de Maleriales Peligrosos, etc;
- IV.- Plantas de almacenamiento de gas LP y/o natural;
- V.- Bodegas de distribución de recipientes portátiles de gas LP y/o natural;
- VI Estaciones de gas LP y/o natural para carburación: y
- VII Redes de distribución de gas I P v/o natural.

ARTICULO 119 - Todas las instalaciones a que hace referencia el artículo anterior, deberán de haber cumplido con todos los requerimientos técnicos y requisitos que por escrito les fije la autoridad competente, además de los previstos por este ordenamiento para efectos de prevención de incendios, explosiones o sinjestros en general.

ARTICULO 120.- Cuando se efectúe la descarga de cualquier clase de combustible, quienes participen en la maniobra, por cuanto a su seguridad y la de los demás, deberán de seguir las reglas de seguridad previstas en este Capítulo y los ordenamientos jurídicos que le sean aulicables.

ARTICULO 121.- Al efectuarse la descarga de combustible en gasolineras, se deberán colocar biombos, con el texto "PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE", protegiendo un área de 8 por 8 metros, tomándose como centro de la descarga la bocatoma del tanque donde se recibe el producto

ARTICULO 122.- Deberá contarse al efectuar la descarga de combustible, con un mínimo de dos extintores de polvo químico seco de 20 libras cada uno, los cuales deberán encontrarse dentro de los 8 metros al área de peligro, a fin de accionarlos en forma inmediata en caso de hacerse necesario

ARTÍCULO 123.- Los materiales o equipos que se usen para la descarga y llenado de combustibles, deberán ser de material con características que no

ARTICULO 124.- Queda prohibido que en el instante en que se realicen las maniobras de descarga de combustibles, se suministre producto de las

ARTICUL O 125.- No se permitirá por ningún motivo, la descarga de combustible sobrante de las unidades que las transporten, en recipientes de 200 litros o de cualquier otro tino

ARTICULO 126.- El personal que labore en estaciones de servicios de combustible u otras similares, como recepción y suministros de los mismos, deberán de contar con los conocimientos básicos y los necesarios de uso y manejo de estos, los cuales deberán de estar certificados por la autoridad competente y supervisados por la Unidad Municipal

ARTICULO 127.- La venta de combustible en recipientes portátiles, se permitirá solamente en caso de emergencia y unicamente en recipientes propios para ese uso que no sean frágiles y que se puedan cerrar herméticamente, para evitar fugas o derrames, debiendo quedar claramente identificado el producto contenido

ARTICULO 128. Toda estación de servicio de combustible, deberá contar con señalamientos suficientes, con los indicativos básicos siguientes:

- I.- No Fumar:
- II.- No encender Fuego; III.- No Estacionarse;
- IV.- Peligro descargando combustible;
- V Apague su motor,
- VI.- Velocidad máxima;
- VII Extintor;
- VIII Apague Celular,
- IX.- Apague Computadora portátil, v
- X. Apaque Radio comunicadores
- Cualquier estación de servicio

ARTICULO 129.- que suministre combustibles, los tanques subterráneos deberán de contar con respiraderos, para los vapores tanque y deberán estar situados de tal manera que no represente un nesgo, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. ARTICULO 130.- Todas las estaciones de servicio antes de su apertura deberán ser inspeccionadas en materia de Protección Civil, Municipal y de igual manera cuando lleven a cabo la cancelación de sus tanques subterráneos

ARTICULO 131.- Todas las estaciones de servicios que suministren combustible "GASOLINERAS" deberán de contar con una bomba de desfogue y traspaso de combustible de un lugar a otro y para el caso de presentarse un evento no especificado, así como contar con

CAPITULO DECIMO PRIMERO DE LOS TIPOS DE INCENDIOS, EQUIPOS Y SISTEMAS PARA SU PREVENCION Y COMBATE, MANUALES, **AUTOMATICOS Y SEÑALAMIENTOS DE** PREVENCION EN GENERAL

ARTICULO 132.- Para efectos del presente reglamento, los extintores portátiles, serán considerados, como la primera tinea de defensa contra los

ARTICULO 133.- Los extintores portátiles deberán de instalarse independientemente de cualquier otra medida de control.

ARTICULO 134.- Cualquier persona, debe dar la alarma cuando se descubra un fuego. Por ningún motivo deberá retardarse el llamado a los servicios que presta el Departamento de Bomberos, haciendo uso, mientras los servicios artiban, de los extintores de que se disponga para hacer frente al siniestro, sin correr riesgos innecesarios.

ARTÍCULO 135.- La Unidad Municipal hará la revisión de la selección, modos de instalación, mantenimiento y pruebas a los extintores portátiles, y en caso

de no resultar los adecuados, hará la indicación al responsable del establecamiento para que realice las modificaciones correspondientes.

ARTÍCULO 136.- Todas las personas fisicas o morales que se dediquen a la venta, renta, carga y recarga de extintores portátiles, requieren del permiso que por escrito les extienda la Unidad Municipal, debiendo cumplir con las Normas, Términos de Referencia y de las Leyes Federales y Estatales que les

ARTICULO 137.- Corresponde a la Unidad Municipal, la vigilancia, supervisión, inspección, de aquellas personas que venden, rentan, instalan, realicen mantenimiento de los extintores portátiles.

ARTICULO 138.- Todas aquellas personas que se dediquen a la venta, carga y mantenimiento de los extintores portétiles, al cumplir con los requerimientos que los habiliten como profesionates del ramo ante la Unidad Municipal, les será extendido el permiso a que se refiere el artículo 136, mismo que se deberá revalidar anualmente

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SECC. IV

BOLETIN **OFICIAL**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON LOS DIVERSOS NUMERALES 1 Y 15 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 3, 67, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 161 DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO GLI ARTICULO 61 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SE EMITE EL PRESENTE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que por disposición de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora, y por así convenir al bienestar y seguridad de la ciudadanía municipal, en la actualidad es un imperativo impostergable contar con una regulación municipal adecuada en materia de protección civil, para enfrentar situaciones de emergencia provocadas por algún agente destructivo.

SEGUNDO.- Que el Municipio de Imuris, está expuesto a fenómenos naturales, principalmente a los de carácter geológico, los hidrometeorológicos y los

propios de los conglomerados urbanos como son los antropogênicos de tipo: químico-tecnológicos, sanitario ecológico y socio-organizativos.

TERCERO.- Que ante las consecuencias derivadas de estos y otros tipos de fenómenos en diversas zonas del Estado de Sonora, se ha hecho necesario.

que los Municipios tengan la reglamentación adecuada para la organización de un Sistema Municipal de Protección Civil, coordinado con sus similares a nivel estatal y nacional.

nivel estatal y nacional.

CUARTO.- Que para dar coherencia y uniformar la participación del Estado, los Ayuntamientos, instituciones y organizaciones sociales y privadas, se hizo necesario integrar el Sistema Municipal de Protección Civil, otorgándole el respatdo jurídico correspondiente para la fundamentación de sus acciones y estrategias que realice en el Municipio de Imuris.

QUINTO.- Que la integración sólida de un Sistema de Protección Civil a nivel Municipal, hace imprescindible definir los compromisos de participación en base a responsabilidades concretas, así como el establecimiento de criterios uniformes en cuanto al funcionamiento del Sistema en sus fases de planación, prevención, organización, operación, evaluación y ejecución.

SEXTO. Que las acciones de Protección Civil no deben estar centralizadas, por lo que en cada uno de los Municipios, como primer nivel de respuesta se integrarán Sistemas de Protección Civil de acuerdo a sus recursos y probabilidades de riesgos y desastres.

SEPTIMO - Que mantener la unidad orgánica a nivel estatal, en caso de emergencia, es de suma importancia para otorgar de manera eficiente el auxilio a la población a fectada.

la población afectada.

TITULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Las disposiciones emanadas del presente ordenamiento son reglamentarias de las actividades propias de la Protección Civil en el ámbito del municipio de Imuris. Sonora

ARTICULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento y los Términos de Referencia que se expidan en términos de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora por la Unidad Estatal, son de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Municipio de Imuris , Sonora, tanto para las autoridades, así como para, los organismos o instituciones y empresas de carácter público, social y/o privado, grupos voluntarios y en general para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten por el Municipio; y tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se fleven a cabo en el municipio y establecer las bases de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil; regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, reconstrucción, salvaguarda, y cuanto más sea necesario, de las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; así como el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por agentes destructivos de tipo geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo o cualquier otro acontecimiento fortuito o de fuerza mayor.

ARTICULO 3.- Los actos de autoridad para la aplicación de las disposiciones que establece este Reglamento, comprenderán la inspección, control. vigilancia de las instalaciones, equipos y aparatos relacionados con la protección de las personas y de los bienes muebles, inmuebles o establecimientos, así como la imposición de sanciones por la infracción o incumplimiento de este ordenamiento, los Manuales Técnicos y Térmitos de Referencia que para el

ARTÍCULO 4.- El Sistema Municipal de Protección Civil, como parte integrante de los Sistemas Estatal y Nacional en la misma materia, establecerá las instancias, lineamientos y objetivos necesarios para la procuración de la Protección Civil.

ARTICULO 5.- Es obligación de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como también de los organismos, asociaciones, sectores sociales y privados, y de cualquier persona que resida, habite o transite en el Municipio, el cooperar de manera cooxdinada con las autoridades competentes, en la consecución de la protección civil.

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de este ordenamiento, se consideran autoridades de protección civil en el Municipio a:

- El H. Ayuntamiento del Municipio de Imuris;
- II FI Presidente Municipal;
- III.- El Secretario del Ayuntamiento; y
- IV.- El Director de la Unidad Municipal de Protección Civil;

ARTÍCULO 7.- El presupuesto de egresos municipal deberá contemplar las partidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones que se establecen en el presente Reglamento, así como las que se deriven de su aplicación. ARTÍCULO 8.- Para el efecto del presente reglamento se entenderá por:

- L- Afectado: Persona que sufre de daños menores y transitorios en sus bienes como resultado de una emergencia, desastre o siniestro: II.- Affuencia Masiva: Se entenderá que tiene capacidad de affuencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda

récibir o contener a 50 ó más personas o que en el mismo, durante un periodo de 24 horas circule ese mismo número de individuos, en donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. También se entenderá que tienen afluencia masiva, los conjuntos habitacionales que tengan la capacidad de aloiar a 5 o más familias:

Ill.- Agente destructivo de origen geológico: Son los fenómenos perturbadores originados por las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta calegoría pertenecen los sismos o terremotos, vulcanismo, maremotos y la inestabilidad de suelos: arrastre tento o replación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento;

- IV.- Agente destructivo de origen hidrometeorológico: Son los fenómenos perturbadores que derivan de la acción violenta de los agentes almostéricos, como huracanes, inundaciones fluviales y pluviales, tormentas de nieve y granizo, tormentas eléctricas, de arena y polvo, temperaturas extremas y sequias:
- V. Agente destructivo de origen químico-tecnológico. Son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico, afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales, son fenómenos perturbadores tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones;
- VI. Agente destructivo de origen sanitario ecológico. Son los fenómenos perturbadores que se generan por la acción palógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la atteración de su salud. Comprende el bioterrorismo, las epidemias o plagas, afectaciones a cultivos, así como la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos:
- VII.- Agente destructivo de origen socio-organizativo: Son los fenómenos perturbadores generados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Destacan: los desplazamientos tumultuarios, manifestaciones y motines, la concentración masiva de personas en lugares no aptos o inseguros y los accidentes terrestres, aéreos y marítimos que llegan a producirse por fallas humanas;
- VIII.- Albergue: Refugio temporal que puede ser provisional o permanente dependiendo del tipo de calamidad. El refugio provisional permanece hasta quince dias en operación y el albergue permanente desde dieciséis hasta sesenta dias;



No 30 SECC IV No. 30 SEC. IV

IX.- Alto riesgo: Inminencia de una emergencia, desastre o siniestro;

X.- Análisis de riesgo: Técnica que con base en el estudio de las condiciones fisicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes. determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus hienes, entorno e instalaciones vecinas:

XI.- Alarma: Se establece al iniciarse los efectos de un agente destructivo e implica necesariamente la ejecución del subprograma de auxilio;

XII.- Alerta; Se establece al recibirse información sobre la inminente presencia de una calamidad causante de daños que puedan llevar al grado de emergencia o desastre, con la posible aplicación del subprograma de auxilio:

XIII. - Apoyo: Medios materiales, personales y servicios proporcionados a personas o comunidades afectadas por un agente destructivo;

XIV.- Atlas de riesgo: Sistema de información geográfica que permite identificar el tipo de riesgo a que están expuestas las personas, sus bienes y entorno incluidos los servicios vitales y sistemas estratégicos:

XV.- Autoprotección: Acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de la familia y de la comunidad a la que se pertenece para disminuir los daños a la persona y la pérdida de bienes en caso de producirse una emergencia, siniestro o desastre;

XVI.- Auxilio: Conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno así como preservar los servicios vitales y la planta productiva:

XVII.- Calamidad: Daños a la comunidad, sus bienes y entorno, transformando su situación normal en una de emergencia o desastre;

XVIII.- Consejo Estatal: Consejo Estatal de Protección Civil;

XIX.- Conseio Municipal: Conseio Municipal de Protección Civil:

XX.- Construcción: Arte o técnica de fabricar edificios u obras. En un sentido más amplio, todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado, o que se hace uniendo diversos componentes según un orden determinado;

XXI. Desastre. Evento ocasionado por uno o varios agentes destructivos que genera daños severos impidiendo las actividades ordinarias de una comunidad:

XXII.- Damnificado: Persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de consideración o es afectada gravemente en sus actividades por los efectos de una emergencia o un desastre;

XXIII.- Unidad Municipal: Unidad Municipal de Protección Civil:

XXIV. - Departamento de Bomberos: El Departamento de Bomberos Municipal, subordinado a la Unidad Municipal, y que es el área encargada de respuesta, control y extinción de incendios y demás funciones que le asigne el Director de la Unidad Municipal,

XXV. Edificación: Construcción ubicada sobre un predio de carácter provisional o permanente, público o privado

XXVI.- Emergencia: Situación anormal, que puede causar un daño o propiciar un riesgo extraordinario para la seguridad e integridad de la población en general. La emergencia puede darse en los niveles interno, externo, múltiple y global, cada uno de los cuales conflevan las fases de presierta alerta y alarma

XXVII.- Empresas especializadas: Las personas físicas o morales con capacidad de llevar a cabo la elaboración de los servicios en materia de protección civil señalados en los numerales del 1 al 9 de la fracción XVIII del articulo 13 de la Ley, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XXVI

XXVIII. Establecimiento: Edificación o instalación donde se desarrolla una actividad específica, regularmente comercial, industrial, de entretenimiento o de servicio y cualquier elemento subterráneo, aéreo, o desplantado a nivel de terreno que tenga por objeto la conducción, almacenamiento, operación o funcionamiento de un servicio público o privado. Se incluyen los considerados en los artículos 6, fracción XI y 13, fracción XIX de la Ley, así como los espacios y estructuras destinadas a deportes, espectáculos, servicios, comercio, almacenamiento o similares que no constituyan una edificación cubierta y/o cimentada;

XXIX.- Estado o situación de normalidad: Funcionamiento ordinario de las comunidades:

XXX.- Evacuación; Medida de seguridad que consiste en la movilización de la población de una zona de riesgo, para alejarla de ella;

XXXI.- Fraccionamiento: La división de un predio en manzanas y lotes y/o supermanzanas que requiere del trazo y construcción de una o más vías publicas, así como la ejecución de obras de urbanización, que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, debiendo tener todos los lotes acceso a la vía pública;

XXXII.- Grupos Voluntarios: Se entiende a las organizaciones y asociaciones legalmente constituidas, cuyo objeto social sea prestar sus servicios en acciones de protección civil de manera comprometida y attruista, sin percibir remuneración alguna, contando para ello con los conocimientos, preparación y equipamiento requeridos conforme a las disposiciones aplicables:

XXXIII. - Inmueble: Predig v. en su caso, establecimiento o construcción que en éi se encuentren:

XXXIV. Inspector: Persona facultada para la vigilancia y evaluación de un inmueble o edificación, actividad o condición y, en general, para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de Protección Civil;

XXXV.- Ley: La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora;

XXXVI.- Ley de Ingresos: Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Imuris, Sonora;

XXXVII.- Material petigroso: Sustancia, residuo o mezcla de ellos, que por sus características físicas, quimicas o biológicas daños a la salud, a la propiedad o al medio ambiente:

XXXVIII.- Mitigación: Disminución o reparación de un daño;

XXXIX.- Obra: Trabajo realizado o a realizar y al proceso de construcción o instalación, donde se conjugan proyecto, materiales y mano de obra, en cualquiera de sus modalidades, según todas las obras de construcción, modificación, ampliación, remodelación, instalación, cambio de uso de suelo demolición restauración o rehabilitación así como de instalación de servicios:

XL... Parito: Persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, que auxilia a la autoridad sobre puntos que se relacionan con su especial saber o experiencia. El pento puede ser titulado o práctico;

XLI. - Pertajos de causalidad. Opinión científica o técnica, emitida por perito, para determinar la relación causa-efecto que puede existir entre un evento determinado y el resultado producido por éste, que se emite mediante un estudio conclusivo, al que se le denomina diclamen de causalidad; XLII. - Prealerta: Estado de prevención generado por información sobre la probable presencia de un agente destructivo;

XLIII. - Predio: Lote de terreno

XLIV.- Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir nesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto de los agentes destructivos sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente;

XLV.- Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Civil: XLVI.- Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Civil;

XLVII.- Programa Interno: Programa Interno de Protección Civil. El que se circunscribe a inmuebles determinados con el fin de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que concurren a ellos, así como proteger tanto los propios inmuebles como los bienes muebles que contengan;

XLVIII.- Protección Civil: El conjunto de principios, normas, acciones, procedimientos, conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que llevan a cabo coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades, para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, apoyo, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción relacionada con la salvaguarda de la integridad fisica de las personas, sus bienes y entorno, frente a la eventualidad o presencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre;

XLIX.- Reconstrucción: El proceso de recuperación a mediano y largo plazo de los elementos, componentes y estructuras afectadas por una emergencia, siniestro o desastre

L.- Rehabilitación: El conjunto de acciones que contribuyen al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas por alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y a la reanudación de los servicios y actividades económicas;

LI.- Reglamento de Construcción: Reglamento de Construcción para el Municipio de Imuris , Sonora.

LII.- Reglamento: El presente ordenamiento;

LIII.- Reglamento de la Ley: El Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora,

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN **OFICIAL**

ARTICULO 97.- Los tanques a que hace referencia el precepto antegior, deberán descansar directamente sobre el terreno, utilizándose como su basamento, un cimiento o material incombustible

Los conductores de ventilación de los tanques en que se depositen los líquidos inflamables, deberán encontrarse debidamente protegidos, a fin de impedir

que se infroduzcan en el mismo tanque, materiales o elementos que causen alguna reacción.

ARTICULO 98.- Todos los cilindros de gases comprimidos, deberán de encontrarse situados o almacenados en lugares protegidos y resistentes al fuego.

debiendo utilizarse el código de colores que se especifiquen en los Términos de Referencia y en este reglamento.

ARTICULO 99. Para el almacenamiento de gas LP en cantidad superior a 20,000 litros deberán contar con un sistema de rociadores de agua que cumpla con las disposiciones de los Términos de Referencia.

CAPITULO OCTAVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO

ARTICULO 100,- Se considerará como almacén o deposito, toda edificación, parte de ella o área anexa o aledaña donde se guarden mercancias o materia primas en sus diferentes composiciones, debiendose apegar a los ordenamientos aplicables y al Término de Referencia correspondiente

ARTICULO 101.- Todo depósito o alga de almacenamiento cuya superficie sea inferior de 1,500 metros cuadratos y onde existan menos de 10 personas prestando sus servicios deberán contar con puerfas de emergencia a una distancia de no mayor de 25 metros del personal.

ARTICULO 102.- Todo depósito o almacen cuya superficie sea superior a ta descrita en el artículo anterior, deberá contar con un mínimo de dos salidas de

emergencia acordes a la normatividad vigente y a una distancia de las personas no mayor de 25 metros.

ARTICULO 103.- Cuando una parte del algracen se encuentra destinado como cuarto de máquinas, dicha área deberá estar aistada y separada del resto de la edificación mediante muros que tengan una resistencia mínima al fuego de dos horas y deberá cumplir con las regulaciones aplicables a dichas áreas de trabajo.

CAPITULO NOVENO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA LA PREVENCION DE INCENDIOS

ARTICULO 103.» Para los efectos del presente reglamento, se entiende por Término de Referencia, el conjunto de reglas o criterios de carácter científico, emitidos por la Unidad Estatal, que establecen los requisitos que deben de satisfacerse en los rubros de protección civil y prevención de incendios, que definirán los preceptos que deberán cumplir las áreas de trabajo referidas en los manuales técnicos que se emitan, en términos de este ordenamiento, mismos que deberán actualizarse conforme a los avances de la tecnología y la modernización administrativa.

ARTICULO 105.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de reunión de personas, deberá contar con una placa que señale la hacidad así como con un sistema de detección y alarmas contra incendios; extintores portátiles y sistemas contra incendios; de requerirse, los ccionados en forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación; y los demás que determine la Unidad

ARTICULO 106.- Todos los establecimientos deberán contar con los sistemas y equipos necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deberán mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier momento, para la cual deberán ser revisados y aprobados periódicamente debiendo contar con la autorización anual de la Unidad Municipal

ARTICULO 107 - Las pluertas de emergencia de los establecimientos deberán abrirse todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados y en los establecimientos cuya capacidad sean superior de 100 personas, su claro de salida deberá ser de 1.80 metros y contar con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a los Términos de Referencia.

ARTICULO 108.- Los pasillos, corredores, andadores o accesos a salidas de emergencia, deberán contar con los señalamientos que indique la Unidad Municipal hacia las puertas y salidas de emergencia.

ARTÍCULO 109.- Las escaleras de emergencia deberán contar con una anchura, en correlación con los metros cuadrados de planta, conforme a los Términos de Referencia o en su caso a:

I.- Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de planta;

II.- Un ancho de 1 a 1.80 metros para 700 a 1.000 metros cuadrados de planta; y

III - Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1.000 metros cuadrados.

ARTICULO 110.- Las estructuras de fierro o acero, que se empleen en los establecimientos, como salidas de emergencia, deberán de estar recubiertas con materiales aislantes al calor, con un espesor de un mínimo de 6 millimetros.

ARTICULO 111.- Las puertas de cortina deberán de construirse de tal forma que cada piso quede aistado totalmente, utilizándose elementos y materiales a prueba de fuego

ARTICULO 112. Los muros exteriores o interiores de los edificios a que se refiere el capitulo segundo de este Título, se edificarán con materiales

ARTICULO 113.- Los establecimientos de menor riesgo con excepción de tos edificios habitacionales de tres niveles o más, deberán contar en cada piso con extintores contra incendios adecuados al tipo de materiales que existan en la edificación y al tipo de fuego que pueda producirse en ésta, debiendo colocarse en los lugares fácilmente accesibles y con los señalamientos que indiquen su ubicación, situados de tal manera que el acceso a los mismos desde cualquier punto del edificio no se encuentre a una distancia superior de 20 metros.

ARTICULO 114.- Los establecimientos de mayor riesgo deberán adoptar además de lo mencionado en el precepto anterior, las medidas, sistemas y equipos preventivos siguientes:

- L. Tanques cistemas para el almacenamiento de agua en proporción de 5 litros por metro cuadrado construido, con una capacidad mínima de
- II.- Dos bombas automáticas, una eléctrica y otra con motor de combustión interna Diesel;
- III. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios;
- IV.- En cada piso, deberá contarse con gabinetes con manquera contra incendios, dotados de sus conexiones, llaves y salidas; V. Las manqueras que se utilicen, deberán ser de las características establecidas en el presente reglamento y/o Terminos de Referencia:
- VI.- Se deberán realizar simulacros de incendios por lo menos dos veces at año, con la participación activa de los empleados, según las Normas y
- Leyes aplicables en la materia, debiendo ser autorizados en los casos en que senale el presente reglamento por la Unidad Municipal; v VII. Sistemas de control de incendios por medios automáticos de "Rocladores de Agua, Polvo Químico Seco o Gas, o producto Químico", aplicable
- al material almacenado.

ARTICULO 115.- Durante la construcción de alguna obra de cualquier tipo, deberán de tomarse las precauciones necesarias para evitar cualquier incendio y accidentes en su caso, para combatirlo mediante el equipo adecuado. Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en si como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas.

ARTICULO 116.- Los elevadores para el público en cualquier establecimiento, deberán contar con letreros visibles desde el vestibulo de acceso al elevador, con la levenda "EN CASO DE INCENDIO UTILICE LA ESCALERA".

ARTICULO 117.- Con independencia de las especificaciones técnicas que establece el presente ordenamiento con relación a los establecimientos y construcciones para efectos de la prevención de los incendios, deberá apegarse además a las Leves Federales, Estatales y Municipales que normen esta

CAPITULO CUARTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS COMERCIALES Y DE OFICINAS

ARTICULO 78.- Para los efectos del presente reglamento, se considerarán de uso comercial, todos aquellos edificios o parte de los mismos donde se realicen operaciones de compra y venta, exhibición, distribución, empague y/o almacenaie de cualquier género de mercancia, prestación de servicio y acto de carácter mercantil con fines de lucro.

ARTICULO 79.- Se considerarán para los fines de este reglamento como establecimientos de oficina, los espacios habitables cubiertos que se destinen a actividades administrativas de servicios profesionales o técnicos de operación y funcionamiento de despachos de cualquier Indole y cualquier otra actividad que se preste at público.

ARTICULO 80.- Los establecimientos y espacios comerciales y de oficina, deberán sujetarse a las disposiciones emanadas del presente ordenamiento, para la seguridad de las personas y la prevención de incendios y siniestros.

CAPITUI O OUINTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y AREAS PARA LA SALUD Y LA ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 81.- Se considerarán como edificios asistenciales para el mejoramiento de la salud, todos aquellos establecimientos destinados al cuidado, consulta y asistencia de las personas, los centros de convivencia para ancianos y todos aquellos en que se desarrollen actividades similares a las detalladas anteriormente

ARTICULO 82.- Todos los establecimientos destinados a la salud y asistencia social, deberán contar con sistemas contra incendios, sinlestros, rutas de evacuación, senalización, alumbrado de emergencia, alarmas, fuentes alternas eléctricas de respaldo y personal capacitado. Plan de Contingencia y Análisis para determinar el grado de riesgo, de acuerdo a los Términos de Referencia y Normas Técnicas, que se aprueben por la Unidad Municipal

ARTICULO 83.- Sin perjuició de lo que disponga la Ley General de Salud y en concordancia a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Salud Pública del Estado de Sonora, todos los espacios de los edificios a que se refiere dicho ordenamiento, deberán contar con pasillos, corredores que conduzcan a escaleras, rampa de acceso, puertas de emergencia comunicadas directamente al exterior, el ancho de los pasillos nunca tendrán un mínimo de dos metros libres de todo obstáculo y deberán de contar con sistemas de energia eléctrica de acuerdo a las características del lugar, o bien conforme a las que para tal efecto le sean fijadas por la Unidad Municipal y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTICULO 84 - Las puertas de las habitaciones de los pacientes, deberán abrirse desde cualquier lado, sin el uso de llaves o herramientas, excepto en los hospitales para enfermos mentales, las cuales deberán abrirse desde el exterior.

ARTÍCULO 85.- Las pendientes de rampas a las que se refiere el artículo 83 de este reglamento, no excederán 10% y se construirán con superficie antiderrapante y de material con una mínima resistencia al fuego de dos horas, dichas rampas contarán con sistema de iluminación y ventilación permanente, así como señalamientos visibles y adecuados a cada situación.

CAPITULO SEXTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES PARA ESPECTACULOS PUBLICOS, AREAS, DE DIVERSION, DEPORTE, CULTO PUBLICO, JUEGOS MECANICOS Y SIMIL ARES

ARTICULO 86.- Se considerarán edificios de espectáculos, los Centros de Reunión y Áreas de Diversión, Teatros Cinematográficos, Salas de Concier Conferencias, Salones de Baile, Pistas de Patinaje, Auditorios, Boliches, Gimnasios, Bares, Discoteças, Terrazas, Centros y Clubes Noctumos, Museos Iglesias, Bibliotecas, Estadios, Centros Recreativos, Albercas, Centros de Diversiones con juegos mecánicos y todos aquellos que desarrollen actividades

ARTICULO 87.- Se considerarán edificios de espectáculos deportivos, aquellos que se destinen total o parcialmente a tales actividades como el caso de las Plazas de Toreos, Lienzos Charros, Hipódromos, Palenques, Pistas para Carreras de Autos y cualquier otra actividad similar.

ARTICULO 88.- Si los edificios antes mencionados cuentan con casetas de proyección, estas se construirán con materiales con una resiste fuego de una hora

ARTICULO 89.- En espacios abiertos o cerrados provisionalmente, donde se realicen espectáculos público, tales como Circos, Paterques, Especiaco Deportivos, Juegos Mecánicos y similares, su funcionamiento quedará condicionado a la autorización Municipal, previa inspección que practique a las instalaciones el personal de inspectores de la Unidad Municipal o personas autorizadas por la misma.

CAPITULO SEPTIMO DE LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

ARTICULO 90.- Los edificios para usos industriales, deberán de estar construidos con materiales resistentes al fuego a todo género de sinjestros o catástrofes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 91.- Toda actividad que se realice en el tipo de establecimientos e instalaciones a que se refere este Capituto, deberá cumplir con los ordenamientos jurídicos aplicables y las medidas de prevención siguientes:

- 1 Para la preparación de cualquier sustancia expuesta al fuego, deberán utilizarse estufas o quemadores protegidos adecuadamente y que estén fuera de todo contacto directo o indirecto con los desperdicios, basura o residuos de la edificación o instalación industrial;
- II. Toda maguinaria, accesorios y partes metálicas de los sistemas utilizados para la trituración segado, pulverización y conducción, deberán estar conectados a tierra, según las normas vigentes:
- III.- Está estrictamente prohibido, fumar o hacer uso de cualquier equipo que emita chispa en áreas donde se lleven a cabo operaciones que produzcan o agiten materiales inflamables; y
- produzan o agrieri materiales inflamatoles, y IV.- La existencia de adecuada ventilación y equipos que la incrementen, en los casos de establecimientos o instalaciones donde se aplique pintura pulverizada, o se efectiven operaciones de inmersión, se almacenen prituras o sustancias volátiles de tal manera que esta medida permita prevenir la acumulación de gases tóxicos deberán existir señalamientos obligatorios de: Prohibido Fumar, Liquidos Inflamatoles, Profección Respiratoria. ARTICULO 92.- Las puertas de emergencia del área de trabajo, estarán ubicadas de tal manera que sean accesibles a todos sus ocupantes, debiendo

contar con señalamientos de emergencia y en todo momento operables y libres de obstrucción para operar a 180 grados.

ARTÍCULO 93. En todas las construcciones que cuenten con más de 17.00 metros de altura, deberán tener escaleras para el servicio de Bomberos en las

ARTÍCULO 94.- Los techos y pisos de los establecimientos a que se refiere este Capítulo, deberán estar aislados y debidamente ventilados, los conductos de escape deberán encontrarse en el área de mayor concentración de gases, como resultado de un estudio para que estos puedan ser accionados y expulsados en forma mecánica por medio de los extractores.

ARTICULO 95. Las calderas y recipientes a presión, que representan alto riesgo porque pueden provocar incendios o explosiones, deberán encontrarse separados por muros "Corta Fuegos", los cuales deberán ubicarse a una distancia mínima de 3.00 metros alrededor de los equipos. Debiendo contar el dictamen de la Unidad de Verificación correspondiente

ARTICULO 96.- La distancia minima entre los tanques industriales que contengan cualquier líquido o gas inflamable, quedarán sujetos a las normas y ordenamientos aplicables, y además deberán estar aterrizados

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SECC IV



LIV.- Restablecimiento: El conjunto de acciones tendientes a la recuperación progresiva de la operación de la infraestructura, servicios vitales y sistemas estratégicos para el funcionamiento normal de la ciudad en su conjunto;
LV.- Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo;
LVI.- Riesgo inminente Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar, daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno;
LVII.- Salida de Emergencia: Salida independiente de vas de uso normal, que se emplea como parte de la rulta de evacuación en caso de que el tiempo de desocupación desde algón puesto de trabajo; sea mayor a tres minutos a través de dicha ruta;
LVIII.- Servicios vitales: Los que en su conjunto proporcionan las condiciones minimas de vida y bienestar social, a través de los servicios públicos de una ciudad o centro de población, tales como: energia eléctrica, agua potable, salud, abasto, alcantanillado, limpia, transporte, comunicaciones, energéticos y el sistema administrativo.

energéticos y el sistema administrativo

LIX.- Simulacro, Ejercicio de adiestramiento para la toma de decisiones de protección civil, que se realiza en una comunidad o área preestablecida mediante la simulación de una emergencia o desastre, para promover una coordinación eficiente y eficaz de respuesta por parte de la población y

mediante la similiación de una emergencia o desastre, para promover una coordinacion eticiente y eticaz de respuesta por parie de la poblición y autoridades, en caso de situaciones reales de emergencia o desastre;

LXI.- Sintestro: Destrucción o pérdida importante que sufren los seres humanos en su persona o bienes a consecuencia de un agente destructivo,

LXII.- Sistema Estatal. Sistema Estatal de Protección Civit;

LXIII.- Sistema Nacional: Sistema Acional de Protección Civit;

LXIII.- Sistema Nacional: Sistema Acional de Protección Civit;

LXIV.- Términos da Roteroncia: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de carácter obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal, en las que se establecen las especificaciones, parámetros y limites permisibles que en las actividades o bienes a que se refere el artículo 6º del Reglamento de la tey y que deberán observar las personas obligadas en materia de protección civil, según el ámbito de aplicación correspondiente;

XVI.- Unidad Estatal: Unidad Estatal de Protección Civil:

LXVIII.- Unidad Interna: Unidad Interna de Protección Civil. Organo normativo y operativo que tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar acciones de protección civil, circunscritas a las instalaciones donde está ubicada la institución o establecimiento público, social o privado, del que dicha unidad depende;

LXVIII. - Vulnerabilidad: Susceptibilidad de sufrir un daño, como resultado de la presencia de un agente destructivo;

LXIX.-Zona de Desastre: Área afectada por un agente destructivo;

LXX.- Zona de Riesgo: Área con probabilidad de ser afectada por un agente destructivo;

LXXI.- Director: El Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil; y

LXXII.- Comandante del Incidente: La persona encargada, dentro de su capacidad oficial como servidor público (Director de la Unidad Municipal de Protección Civil o la persona que en forma especial se comisione para ello), para efectos de hacerse responsable del control de algún incidente. ICULO 9.- Toda persona fisica o moral dentro del municipio tiene la obligación de:

L. Informar a las autoridades competentes de cualquier riesgo, alto riesgo, siniestro o desastre que se presente;

II - Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a realizar en caso de riesgo, alto riesgo, siniestro o desastre;

III - Colaborar con las autoridades para el debido cumplimiento del Programa Municipal de Protección Civil

tV - Cumplir con la normatividad contenida en este reglamento; y

V.- Los administradores, gerentes, encargados, poseedores, arrendatarios o propietarios de inmuebles, que por su propia naturaleza o por el uso a que sean destinados, reciban una afluencia masiva o bien representen un riesgo de daños para la población, están obligados a contar con una Unidad Interna de Protección Civil y elaborar un Programa Interno de Protección Civil, conforme a las disposiciones del presente reglamento y de la Ley, pudiendo contar para ello, con la asesoría de la Unidad Municipal, previo pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Ayuntamiento en materia de Protección Civil:

Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil y constituir el Consejo Municipal respectivo;

II - Aprobar, publicar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Protección Civil y los subprogramas que del mismo se deriven, asegurando su congruencia con los Programas Estatal y Nacional de Protección Civil;

III. Participar en el Sistema Estatal, haciendo las propuestas que estime pertinentes;

IV - Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del municipio y etaborar el Atlas Municipal de Riesgos,

V. Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia, siniestro o desastre, así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el municipio:

VI.- Establecer sistemas de comunicación con organismos especializados que realicen acciones de monitoreo para vigilar permanentemente la posible presencia de agentes destructivos;

VII.- Coordinarse con otros municipios de la Entidad, autoridades estatales y federales competentes y demás instituciones y organismos públicos y privados para el cumplimiento de los programas y acciones en materia de protección civil:

VIII. - Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la elaboración de programas específicos y la integración de unidades internas cuyo objetivo sea la realización de acciones de prevención y auxilio en las áreas que lo requieran;

IX - Promover la participación de los grupos sociales y voluntarios, de su respectiva comunidad en el Sistema Municipal de Protección Civil:

X. Fomentar la cultura de protección civil entre la población, a través de la promoción y organización de eventos, cursos de información y capacitación, ejercicios y simulacros, campañas de difusión y capacitación, que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal-

XI.- Realizar actos de inspección, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas, así como a la formulación y aplicación de los Programas Internos de los establecimientos contemplados en la fracción XI del Artículo 6 de la Ley, para la competencia municipal, así como de aquellas cuya supervisión derive de los convenios de coordinación que se celebran con el Gobierno del Estado;

XII.- Promover la constitución de un fondo, con recursos públicos y privados, para hacer frente a los riesgos, emergencias, siniestros o desastres que puedan crearse o se generan por agentes destructivos dentro del territorio del municipio:

XIII. - Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo;

XIV.- Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad a través de la Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan-

XV.- Imponer las sanciones correspondientes conforme a la Ley y el presente reglamento;

XVI.- Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil;

XVII.- Vigilar que en el presupuesto anual se destinen las partidas necesarias para el desarrollo del Sistema Municipal de Protección Civil;

XVIII.- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y concertación con los sectores público, social y privado para el eficaz cumplimiento de las funciones que la Ley y el presente reglamento les encomiendan a las autoridades de Protección Civil:

XIX.- Celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Unidad Estatal para efecto de auxiliarta en la inspección de los establecimientos que aquella le corresponden de acuerdo con la Ley;

XX.- Aprobar las reformas al presente reglamento, y

XXI.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 11.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

Le La aplicación del presente reglamento, así como de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, en el ámbito de su competencia;

- ARTICULO 54.- Se considera como salas de espectáculos a los rodeos, lienzos charros, palenques, lugares acondicionados para eventos masivos, como bailes, conciertos, circos, y juegos mecánicos, puestos ten orales, estadios, o aquellos lugares donde se lleven a cabo la diversión o la cultura de las
- ARTICULO 55.- Para efecto del cobro de lo que establecen los dos artículos anteriores se tomará el siguiente criterio:
 - RODEO, LIENZO CHARRO, Y PALENQUES. Se considerará los metros cuadrados de construcción útiles de asiento para los posibles asistentes

 - 1. RODEO, LIENZO OFINARIO, I PALEMENTE. SE CONSIDERA DE MENTOS COMUNICACION UNICACIÓN DE ASSENTA PARA OS POSIDES ASSISTENTES Y en caso de haber butacas fijas se tonfará el área ocupadas por éstas; II, EVENTOS SOCIALES MASIVOS. En este caso se loman los metros cuadrados de construcción utilizadas exclusivamente para bailar, que se considera el 20% del área total:

 - III. CIRCOS. Se considerará los metros cuadrados de construcción útiles en gradas para los posibles asistentes;
 IV. JUEGOS MECÁNICOS. Se considerará los metros cuadrados de construcción útiles para los juegos mecánicos; y
 V. PUESTOS TEMPORALES. Se consideran los metros cuadrados de construcción útiles, para las instalaciones temporales de exposición y comida

CAPITULO PRIMERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA CASA HABITACION

- ARTICULO 56.- Se consideran como establecimientos para casa habitación, tanto los hogares, habitaciones unifamiliares, multifamiliares o establecimientos en condominio de uno o varios niveles.

 ARTICULO 57.- Cualquier tipo de edificios de habitación multifamiliar de cualquier tipo de estructura deberá reunir las condiciones de seguridad para su
- ocupación, tales como los sistemas de seguridad contra incendios que se señalan en este Reglamento, por medio de los cuales se garantice la protección y seguridad de sus ocupantes y del inmueble.
- ÁRTÍCULO 58.- Todos los edificios para habitación multifamiliar deberán contar con una salida directa al exterior, una de emergencia ya sea por medio de pasillo o escaleras debidamente señaladas, conforme a las especificaciones dadas a conocer por la Unidad Municipal, sin que en ningún momento se legue a considerar como salida de emergencia al exterior los elevadores que se accionan por energía eléctrica de un suministrador o una fuente alterna.

 ARTICULO 59.- Todo edificio habitación unifamiliar o multifamiliar de estructura antigua o reciente, estará previsto de suficiente número de salidas de
- emergencia que permitan el escape rápido y seguro de sus ocupantes en el evento de un incendio, siniestro o cualquier otro tipo de emergencia debiéndose observar los Términos de Referencia que al efecto se emita.

 ARTICULO 60.- Los sistemas de seguridad contra incendios en edificios multifamiliares se deberán encontrar siempre en perfectas condiciones de uso y
- número, de acuerdo con los manuales técnicos que at efecto se emitan por la Unidad Municipat de conformidad con los Terminos de Referencia, llevando para tal efecto registro del mantenimiento preventivo que se efectúe.
- ARTICULO 61.- Todos los edificios multifamitiares deberán contar con sistemas de alarma necesarios contra incendios, mismos que serán distribuidos e lalados de acuerdo a las características y de conformidad con los manuales técnicos que se emitan por la Unidad Municipal,
- ARTICULO 62.- Queda estrictamente prohibido el aknacenamiento de sustancias liquidas inflamables, cualquiera que sean sus características y condiciones cuando estas excedan de cuatro litros, en cantidades menores, solo se permitirá su almacenaje, siempre y cuando se encuentren en recipientes de metal debidamento sellados y en lugar apropiado para el almacenaje de sustancias peligrosas.
- ARTÍCULO 63.- En areas interiores y exteriores, la instalación de sistemas de seguridad para las personas y de prevención de incendios, compete por cuanto a su ubicación, instalación número de unidades, etc. en aplicación al presente reglamento a la Unidad Municipal.
- ARTICULO 64.- En edificios habitacionales que cuenten con dos o más niveles de construcción, los entrepisos y muros exteriores deberán tener una resistencia minima de una hora a la temperatura al fuego.
- ARTICULO 65.- Todos los muros medianeros y divisorios entre departamentos habitacionales, se considerarán para efectos del presente reglamento, como muros exteriores en cuanto a su resistencia.

CAPITULO SEGUNDO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA

- ARTICULO 66.- Se considera como edificación de hospedaje, al edificio de uno o varios niveles con habitaciones destinadas para ser vendidas, arrendadas o utilizadas como dormitorio y ocupadas generalmente por un tiempo determinado.
- ARTICULO 67.- En los edificios a que hace referencia el artículo anterior, deberán instalarse sistemas de protección contra incendios, mismos que deberán estar autorizados por la Unidad Municipal, para garantizar su eficacia y seguridad. ARTICULO 68. Todos los edificios destinados a hospedaje y similares deberán contar con instalaciones de energía eléctrica para sistemas de
- emergencia, así como luces de emergencia, con autonomía propia para garantizar el suministro permanente de energía, de acuerdo a los Términos de Referencia, aplicables en la materia.
- ARTICULO 69,- El número de puertas de emergencia, equipos de mangueras, extintores, rutas de escape, etc. serán establecidas de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento. Leves complementarias, Términos de Referencia y normas vigentes.
- ARTICULO 70.- Todos los edificios destinados al hospedaje y similares deberán facilitar a sus ocupantes, información con relación a la prevención de incendios, así como el señalamiento preciso de las rutas de escape en caso de emergencia por el evento de cualquier siniestro, de acuerdo a lo que se establezca en los Términos de Referencia y la norma técnica.
- ARTICULO 71.- Todos los edificios para fines de hospedaje y similares, deberán contar con el personal capacitado en prevención de incendios y de igual forma, contar con alarmas contra incendios, que cumplan con los requerimientos de la norma técnica o el Termino de Referencia correspondiente

CAPITULO TERCERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

- ARTICULO 72.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende como edificio escolar todas aquellas construcciones y sus instalaciones destinadas
- ARTICULO 73.- Es obligatorio que en todo edificio destinado a las actividades educativas, se cuente con los sistemas de seguridad y prevención de incendios, así como de un Plan de Contingencia, debidamente aprobado y autorizado por la Unidad Municipal.
- ARTICULO 74.- Se considerarán como áreas de peligro en los edificios destinados a las actividades educativas:
 - I.- Los Laboratorios:
 - II.- Almacenes:
 - III.- Talleres; y
 - IV.- Cocinas y/o cocinetas
 - En tal virtud, dichas instalaciones deberán encontrarse aisladas y localizadas fuera del alcance directo del alumnado y deberán contar con los señalamientos de prevención respectivos, en concordancia con lós establecidos en el presente reglamento, normas técnicas y los Términos de Referencia aplicables
- ARTICULO 75.- Todo edificio que albergue un núcleo de aulas deberá contar con salidas de emergencia, las necesanas de acuerdo a la capacidad de sus ocupantes y en base a las que apruebe y determine la Unidad Municipal.
- ARTICULO 76.- Los pasillos y corredores tanto interiores como exteriores, así como los andadores de los Centros Escolares o de Educación, deberán tener un ancho mínimo de un metro con ochenta centimetros libres de todo obstáculo y bajo una resistencia mínima al fuego de dos horas.
- ARTICULO 77.- Todos aquellos niños, adolescentes y personas adultas, que asistan o pertenezcan a algún Centro de Educación, deberán contar con los conocimientos sobre prevención de incendios, desastres y un programa de evacuación, los cuales habrán de ser impartidos por los propios educadores a sus educandos, por lo menos dos veces en el año escolar y bajo la supervisión de la Unidad Municipal.

- II.- Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la misma y comunicar esta información al Consejo Municipal y demás autoridades y organismos competentes, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia:
- III. Prevenir, controlar y dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del municipio:
- IV.- Solicitar al Gobernador del Estado el apoyo necesario para desamollar las acciones de auxilio y recuperación requeridas para enfrentar la presencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, cuando su capacidad de respuesta sea rebasada;
- V. Presidir el Conseio Municipal de Protección Civil:
- VI.- Promover la participación de la sociedad en la protección civil:
- VII.- Crear el Fondo Municipal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres para la atención de emergencias originadas por riesgos. allos riesgos, emergencias y/o desastres. La creación y aplicación de este Fondo, se hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales
- VIII. Solicitar al Ejecutivo Estatal la declaratoria de Emergencia y/o Zona de Desastre en caso de que la capacidad de respuesta del municipio sea rehasada:
- IX.- Nombrar at titular de la Unidad Municipal: v.
- X.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables.
- ARTICULO 12.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento en materia de Protección Civil:
 - f.- Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil;
 - tt.- En ausencia del Presidente Municipal, dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del municipio:
 - III. Proponer al C. Presidente Municipal el nombramiento del titular de la Unidad Municipal de Projección Civil y
- IV. Las demás que le otorquen el presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables ARTICULO 13.- Para los efectos de este Reglamento se considera de orden público e interés social:
 - El establecimiento y consecución de la protección civil en el Municipio:
 - II. La elaboración, aplicación cyaluación y difusión del Programa Municipal de Protección Civil;
 - III.- Las acciones de capacita 🕅, prevención, auxilio, recuperación y apoyo que para el cumplimiento del presente reglamento, se realicen; y
 - IV.- La etaboración del Atlas Municipal de Peligros y Riesgos, así como su utilización en el ordenamiento territorial, dentro de su jurisdicción.

TITULO SEGUNDO DEL SISTEMA Y AUTORIDADES DE PROTECCION CIVIL CAPITULO PRIMERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ARTICULO 14.- El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el Gobierno Municipal, y es parte del Sistema Estatal. Tiene como fin, prevenir, proteger y auxiliar a las personas, su patrimonio y su entorno, ante la posibilidad de un desastre producido por causas de tipo natural o humano. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento, los cuerpos de seguridad pública existentes en el municipio actuarán coordinadamente entre si, de acuerdo con las directrices que marque el Sistema Municipal de Protección Civit.

ARTICULO 15.- El Sistema Municipal de Protección Civil, será el primer nivel de respuesta ante cualquier eventualidad que afecte a la población, y será el Presidente Municipal, el responsable de coordinar la intervención del sistema para el auxilio que se requiera.

ARTICULO 16.- Corresponde al Presidente Municipal establecer, promover y coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial, a fin de evitar, mitigar o atender los efectos destructivos de las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio.

ARTICULO 17. El Sistema Municipal de Protección Civil se compone por el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos o procedimientos y programas, que establece y concierta el Municipio, con las autoridades estatales, federales y organizaciones de grupos sociales y privados, a fin de efectuar acciones corresponsables de prevención, mitigación, preparación, auxilio, apoyo, recuperación, reestablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de riesgo, emergencia, síniestro y desastre. Cuando proceda, a juicio del Presidente Municipal, el Sistema Municipal se integrará al Sistema Estatal

ARTICULO 18.- El Sistema Municipal de Protección Civil, contará para su adecuado funcionamiento con los siguientes documentos: Programa Estatal de Protección Civil, Programa Municipal de Protección Civil, Programas Internos y Especiales en la materia, Atlas Municipal de Riesgos, Inventarios Directorios de Recursos Materiales y Humanos de los que se puede disponer en situaciones de emergencia.

CAPITULO SEGUNDO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ARTICULO 19.- El Consejo Municipal de Protección Civil, es el órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social, para la planeación de la protección en el territorio municipal y es el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad a la integración del Sistema Municipal de

ARTÍCULO 20,- El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por

- L. Un Presidente
- II Un Secretario Ejecutivo;
- III Un Secretario Técnico
- IV. Los Titulares y Representantes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cuya área de competencia corresponda a los objetivos del Sistema Municipal de Protección Civil, en calidad de vocales:
- V.- A invitación del Presidente del Consejo, los representantes de las organizaciones sociales y privadas directamente relacionadas con la
- protección civil y de las instituciones de educación superior ubicadas en el municipio
 El Presidente podrá invitar para que formen parte del Consejo Municipal, a delegados y representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, cuyas funciones tengan relación con la protección civil. Asimismo, podrá invitar a las sesiones del Consejo, a los especialistas que por experiencia o conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del mismo
- ARTICIII O 21 Será el Presidente Municipal quien presidirá dicho Consejo. El Secretario del Ayuntamiento y el Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, serán Secretarios Ejecutivo y Técnico respectivamente.
- El Consejo sesionará previa convocatoria del Presidente del Consejo Municipal.
- ARTÍCULO 22.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil, las siguientes
 - I.- Conducir y operar el Sistema Municipal de Protección Civil;
 - II.- Ejercer, dentro del municipio, las funciones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, IX, XI, XII y XIII del artículo 11 de la Lev:
 - III.- Proponer la orientación, lineamientos y políticas para planear, organizar y establecer et Sistema Municipal;
 - IV. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Municipal y los subprogramas que de él se deriven;
 - V.- Avocarse al estudio y evaluación inmediatos del informe inicial, que sobre una situación de emergencia formule y presente la Unidad Municipal de Protección Civil
 - VI.- Proponer al Presidente Municipat que solicite apoyo al Gobernador del Estado, cuando la magnitud de la emergencia, siniestro o desastre, rebase su capacidad de respuesta del Municipio;
 - VII. Proponer los mecanismos de coordinación del Sistema Municipal, con el Sistema Estatal
 - VIII. Fungir como órgano consultivo de planeación, coordinación y concentación del Sistema Municipal de Protección Civil, a fin de orientar las noliticas, acciones y objetivos del Sistema:

TITULO TERCERO DE LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y SINIESTROS DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 45,- Son obligaciones de los propietarios, usuarios, posesionarios o administradores de los inmuebles, instalaciones o establecimientos a las que alude este reglamento, las consideradas dentro de los Programas Internos de Protección Civil en relación a la prevención de incendios, y las

- 1. Instalar o construir, y conservar en estado óptimo de funcionamiento los sistemas o aparatos y equipos para la prevención de incendios a que se refiere el presente ordenamiento:
- II. Cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención de incendios y protección civil que establece el presente ordenamiento
- III Contar con el Dictamen de Segundad autorizado por la Unidad Municipal, en cuanto a la instalación de los dispositivos de prevención de incendios y Protección Civil que el inmueble requiera, antes de su ocupación:
- IV.- Contar con los planes de contingencia y prevención de incendios, aprobados por la Unidad Municipat, en la forma en que lo establece el presente reglamento
- V. Al concluir la jornada de trabajo o evento, las personas encargadas y las empresas, quedan obligadas a practicar una minuciosa inspección para asegurarse de que no haya indicios de que se produzca un incendio u otro tipo de siniestro, y llevar reportes de las inspecciones realizadas;
- VI. Solicitar ante la Unidad Municipal. la revisión y aprobación de la instalación de los dispositivos de prevención de incendios y protección civil de la edificación, debiendo acompañarse las solicitudes correspondientes con los datos y documentos que señale el presente ordenamiento;
- VII.- Permitir las inspecciones que de oficio o a solicitud de parte realicen la Unidad Municipal; y
- VIII.- Restituir a la Unidad Municipal, en especie o cantidad liquida, el monto pecuniario que por insumos y/o materiales especializados se utilicen en el control y extinción de incendios, así como por la atención de emergencias ocasionadas por sustancias y residuos peligrosos.

ARTICULO 46. Toda persona fisica o moral que maneje cohetes, fuegos artificiales, substancias explosivas o susceptibles en mayor o menor grado de inflamabilidad, tendrán que contar primeramente con el permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional, según lo establecen los artículos 40 v 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de el Dictamen de Seguridad de la Unidad Municipal, el permiso de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, o su similar, en lo que respecta al permiso de uso de suelo y dictamen de riesgo ambiental.

ARTÍCULO 47.- Las solicitudes a que se refiere la fracción VI, del artículo 45 de este reglamento, deberán contener y anexar lo siguiente

- Nombre domicilio y teléfono del procietario
- II.- Nombre y firma del solicitante, con copia de identificación oficial, así como presentar a consideración de la Unidad Municipal, la documentación que lo acredite, según sea el caso, como propietario, posesionario y representante legal de la empresa que ocupa el establecimiento o inmueble;
- III.- Ubicación predial y domicilio de la edificación y razón social en su caso;
- IV.- Uso, giro y capacidad de ocupación de la edificación e instalaciones;
- V.- Planos o croquis de distribución de espacios con medidas y escala (los necesarios);
- VI.- Plano de instalaciones, precisando las relativas a la seguridad de las personas, la prevención y control de incendios y la evacuación de los ocupantes
- VII.- Plan de contingencias según lo establece este Reglamento, en la fracción IV del Artículo 45: y
- VIII Comprobante de pago de los derechos que se causen, conforme a la Ley de Ingresos.

La documentación que se acompaña a la solicitud, se presentará en original y copia simple, para que una vez cotejada, ésta última se agregue a expediente para constancia, devolviéndose al interesado los originales que se exhiban.

ARTICULO 48.- En lo referente a las medidas de seguridad que se adopten durante el proceso de construcción de un edificio se regirán a lo establecido nor el Replamento de Construcción

ARTICULO 49.- Para poder ocupar un edificio, el Director Responsable de Obra o el propietario solicitarà a la Unidad Municipal, el Dictamen de Segur ARTICULO 50.- Las personas físicas o morales que construyan establecimientos provisionales con materiales fácilmente combustibles, deberán consideran los riesgos y propagación de incendios, que se puedan presentar en la instalación o edificación, por el tipo de material combustibles que se pretende utilizar; por lo que deberán cumplir con lo establecido en los Términos de Referencia correspondientes

ARTICULO 51.- Para obtener Licencia de Perito en sistemas contra incerrdio, la persona deberá llenar la siguiente documentación:

- L- Presentar cédula profesional:
- II.- Soficitar por escrito a la Unidad Municipal, el examen correspondiente, así como la guía de temas para el examen;
- III.- Identificación oficial:
- IV.- Hacer el pago correspondiente ante tesorería del ayuntamiento por los derechos de examen;
- V.- Presentar dicho examen en la fecha y hora señatada por Unidad Municipal;
- VI.- En el examen deberá obtener una calificación mínima de 90 puntos.

ARTICULO 52.- Presentada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Unidad Municipal, publicará dentro de los cinco días hábites siguientes, la persona o personas que hallan obtenido la revalidación o licencia respectiva, entregando posteriormente número y credencial que lo acredite como perilo. La Licencia de Perito, tendrá una vigencia de dos años y al término de ese periodo, deberá ser revalidada, presentando nuevo examen con los requisitos que dispone el presente reglamento.

ARTÍCULO 53.- De conformidad con lo establecido en el presente ordenamiento y en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Imuris , Sonora, para efectos de los cobros que facultan a la Unidad Municipal por parte de Ley de Ingresos Municipal, se considerarán los siguientes conceptos:

- Por la revisión de planos de finca nueva por metro cuadrado de construcción y asesoría por el mismo concepto;
- II.- Por la revisión de planos de ampliación por metro cuadrado de construcción por el mismo con
- III. Por la revisión de planos y regularización de sistemas contra incendio por metro cuadrado de construcción A.- Comercio y oficinas. Se tomaran en cuenta los metros cuadrados revisados de las áreas de exhibición;
- B. Industria: Se tomarán en cuenta los metros cuadrados revisados de las áreas de proceso de fabricación y oficinas;
- C.- Edificios Públicos y Salas de Espectáculos:

- En el caso de los Edificios Públicos se tomarán los metros cuadrados revisados de las áreas útiles para mobiliario y equipo;
 Beres de Salas de Espectáculos se considerara los metros cuadrados de construcción útiles para los asistentes según la capacidad;
 C.- En caso de haber butacas fijas y/o gradas, se tomarán los metros cuadrados ocupados por éstas;
 Almacenes y Bodegas: Se tomarán en cuenta los metros cuadrados revisados destinados a colocar la mercancia, así como las áreas según su nesgo;
- IV.- Por servicios especiales de cobertura de seguridad se tomara como parámetro la hora o fracción que se tenga a disposición la unidad y los
- V. Por la instrucción a personal y trabajadores por hora en un mínimo de 4 horas, se tomará como parámetro la hora
- VI.- Formación de brigadas contra incendio:
- A.- Comercio: En este servicio se tomará como parámetro los temas para la
- formación de brigadas;
- B.- Industria: En este servicio se tomará como parámetro los temas para la formación
- VII. Por servicio de entrega de agua en autotanque fuera del perímetro del municipio, hasta de 10 kilómetros, se tomará como parámetro el
- VIII.» Por servicios de traslado de ambulancia dentro y fuera de la ciudad se tomará como parámetro el kilómetro,

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

No. 30 SECC IV

BOLETIN OFICIAL

Processor State Line

- IX.- Apoyar al Sistema Municipal de Protección Civil, para garantizar, mediante la adecuada planeación, la segundad, auxilio y rehabilitación de la población y su entorno, ante la presencia de un allo riesgo, siniestro o desastre,
 X.- Coordinar las acciones de las dependencias públicas municipales, así como de los organismos privados, para el auxilio a la población del
- A. Continuar las acciones de las dependencias publicas municipia, con de los organismos privados, para el auxilio a la población del municipio, en caso de un alto riesgo, siniestro o desastre.

 XI. Supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el Municipio.

 XII. Elaborar y divulgar, a través de la Unidad Municipal, los programas y medidas para la prevención de un alto riesgo, siniestro o desastre;

 XIII. Vincular al Sistema Municipal, con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional de Protección Civil;

 XIV.- Fomentar la participación de los diversos grupos locales, en la difusión y ejecución de las acciones que se deban realizar en materia de

- protección civil:
- XVI.- Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil, los subprogramas y los programas especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento, por lo menos anualmente, así como procurar su más amplia difusión;
 XVI.- Vigilar la adecuada racionalización del usó y destino de los recursos que se asignen a la prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la
- población civil, en caso de desastre;
- XVII.- Promover las reformas a los reglamentos municipales, para establecer un marco jurídico adecuado a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en casos de alto riesgo, siniestro o desastre:
- XVIII.- Promover la creación de un fondo para la atención de los casos de alto riesgo, siniestro o desastre;
 XIX.- Elaborar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento, el Plan Municipal de Contingencias, a efecto de dar respuesta eficaz ante la alidad de un siniestro o desastre provocado por tenómenos naturales o riesgos humanos que se conozca y que puedan ocurrir dentro del Municipio: XX.- Constituir las Comisiones necesarias para su correcto desempeño;

- XXI. Constituir en las Colonias y Poblados, los Comités de Protección Civil y dar seguimiento y asesoría a los mismos,
 XXII Vigilar que los organismos, tanto públicos como privados, cumplan con los compromisos adquiridos con relación a su participación en el
- XXIII.- Asegurar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales, en los lugares en donde ocurra un siniestro o desastre o procurar su restablecimiento inmediato;
 XXIV - Supervisar, dar seguimiento y evaluar, el funcionamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil:
- XXV. Promover y fomentar entre las instituciones académicas y cientificas, el estudio e investigación en materia de Protección Civil:
- 🐼 Lonstituirse en sesión permanente, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre y apoyar la instalación del Centro Municipal
- XXVII.- Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protocción Civil, en caso de que sea superada la capacidad de respuesta del Municipio;
- XXVIII -- Aprobar su Reglamento Interior, y
- XXIX.- Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio Consejo, señalados en las leyes o reglamentos y/o que le encomiende el Presidente Municipal.

ARTICULO 23.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, en Comités por función, por fenómeno o en Pieno, a convocatoria de su Presidente, en los plazos y formas que el propio Consejo establezca. Las sesiones serán encabezadas por su Presidente y en su ausencia, por el Secretario Ejecutivo

CAPITULO TERCERO DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES

ARTICULO 24.- Cuando se presente un riesgo, emergencia o desastre en el Municipio, el Consejo Municipal de Protección Civil, se erigirá, previa convocatoria de su Presidente o en su ausencia, del Secretario Ejecutivo, en Centro Municipal de Operaciones, al que se podrán integrar, los representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de ta

ARTICULO 25.- El Centro Municipal de Operaciones se instalará en el domicilio de la Unidad Municipal de Protección Civil, donde se llevarán a cabo las acciones de coordinación, para la atención de la emergencia, sinjestro o desastre

ARTÍCULO 26.- Compete al Centro Municipal de Operaciones

- I.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia;
- II Realizar la planeación táctica y logística, en cuanto a los recursos necesarios disponibles y las acciones a seguir
- III. Aplicar el Plan de Contingencias, los Planes de Emergencia o los Programas emitidos por el Consejo Municipal y establecer la coordinación de las acciones que realicen los participantes en el mismo:
- IV. Concertar, con los poseedores de redes de comunicación existentes en el Municipio, su eficaz participación en las acciones de protección civil;
- V.- La organización y coordinación de las acciones, personas y recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la identificación de nesgos, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta municipal, considerando que, en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, se solicitará la intervención Estatal
- ARTICULO 27.- El Gobierno Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento y/o el titular de la Unidad Municipal, activará el Centro de Operaciones con base en la gravedad del impacto producido por un siniestro o desastre.
- ARTICULO 28.- El Centro de Operaciones quedará integrado por:
 - I. El Coordinador, que será el Presidente Municipal o una persona designada por éste, que podrá ser el Síndico o un Regidor o el Director de la Unidad de Protección Civil Municipal: v
 - II.- Los titulares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos voluntarios y organismos especializados en atención de emergencias, previamente designados por el Consejo Municipal de Protección Civi

CAPITULO CUARTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ARTICULO 29.- Se crea la Unidad Municipal de Protección Civil, adscrita a la Secretaria del Avuntamiento, que operará administrativamente a través de una Dirección, misma que tendrá como función, proponer, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Municipio, así como el control operativo de las acciones que en dicha materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social, privado y la concertación con los grupos voluntarios, y la población en general, en apoyo a las resoluciones que recomiende el Consejo Municipal de Protección Civil o, en su caso, del Centro Municipal de Operaciones.
ARTÍCULO 30.- La Unidad Municipal de Protección Civil se integrará por

- L. Un Director, que será nombrado por el Presidente Municipal;
- II.- Los departamentos operativos que sean necesarios para su función y que como mínimo deberá contar con los departamentos de: Inspección, Técnico y Bomberos; y
- III.- El personal técnico, administrativo u operativo que sea necesario y que autorice el presupuesto respectivo.
- ARTICULO 31.- La Unidad Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:
 - 1.- Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil el proyecto del Programa Municipal de Protección Cívil, así como los subprogramas, planes y programas especiales derivados de aquél, así como el Plan Municipal de Contingencias,

No. 30 SECC. IV No. 30 SEC. IV

II.- Elaborar el inventario y hacer posible la disponibilidad permanente, del mayor número de recursos humanos y materiales disponibles en el Municipio, así como promover el equipamiento de los cuerpos de rescate, para hacer frente a un riesgo, emergencia o desastre; vigilar su existencia v coordinar su manejo;

III - Proponer, coordinar y elecutar las acciones de auxilio, salvamento y recuperación, para hacer frente a las consecuencias de situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados:

IV.- Mantener la relación institucional con los demás Municipios, así como con el Gobierno Estatal y/o Federal, según sea el caso, para el establecimiento y/o ejecución de objetivos comunes en materia de protección civil;

V. Establecer, administrar y operar, racionando de acuerdo a sus criterios, los productos y servicios en los centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, emergencia o desastre;

VI.- Participar en la innovación de avances tecnológicos, que permitan el mejor ejercicio de sus funciones;

VII.- Organizar y llevar a cabo campañas y acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección civil;

VIII.- Alentar a la población a participar activamente en acciones de protección civil y coordinar dicha participación;

IX.- Coadvuyar en la promoción de la cultura de protección civil, promoviendo lo conducente ante las autoridades del sector educativo:

X.- Proteger y auxiliar a la ciudadanía en casos de siniestros, ya sean naturales o provocados por el hombre;

XI.- Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de eficientes y oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado, el Municipio y los demás Municipios, en materia de protección civil;

XII.- Identificar los riesgos que se presenten en el Municipio, integrando y elaborando el Allas Municipal de Riesgos;

XIII - Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades internas y promover su participación, en las acciones de protección civil;

XIV.- Promover la integración de las Unidades Internas y Programas Internos de Protección Civil en las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal, así como en los establecimientos a que se refiere la fracción XI del artículo 10 de éste reglamente

XV - Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en el Municipio, en materia de protección civil, para lo cual tendrá facultades de inspección, control y vigilancia del cumplimiento, dentro del ámbito de su competencia, de la Ley y el presente Reglamento, así como para prevenir y controlar las emergencias, los desastres y establecer las medidas correctivas y de seguridad, mediante resolución debidamente fundada y motivada:

XVI.- Llevar el registro, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios, que actúen dentro del territorio del municipio

XVII.- Establecer el subsistema de información de cobertura municipal en la materia, el cual deberá contar con mapas de peligros, riesgos, vulnerabilidad y archivos históricos sobre siniestros, emergencias y desastres ocurridos en el Municipio;

XVIII- En caso de riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la intensidad y magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil y al Secretario Ejecutivo;

XIX.- Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones gubernamentales, sociales, privadas y grupos voluntarios que realicen acciones relevantes en materia de protección civil;

XX.- Promover en los medios de comunicación masiva, electrónicos o escritos, planes y programas de capacitación, difusión y divulgación a trayés de publicaciones, grabaciones, videocintas y campañas permanentes sobre temas de protección civil, que contribuyan a la formación de una cultura en materia de protección civit:

XXI. Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población del Municipio:

XXII.- Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos destructivos de un desastre;

XXIII. Coordinarse con las demás dependencias del ayuntamiento, con otros municipios del Estado, con las autoridades estatales y federales, as

como concertar, con Instituciones y grupos voluntarios para prevenir y controlar riesgos, emergencias, y desastres;

XXIV.- Determinar e imponer las sanciones correspondientes, conforme a la Ley y et presente Reglamento; XXV.- Ejercer acciones de inspección, control y/o vigilancia en materia de protección civil pudiéndose, coordinar con otras autoridades para tales funciones, de acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento, la Ley y su reglamento;

XXVI. Fungir como Representante Municipal, en ausencia del Presidente Municipal y/o Secretario del H. Ayuntamiento ante el Consejo de Protección Civil del Estado de Sonora:

XXVII. Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, sector social y privado, relacionados con la materia de protección civil:

XXVIII - Proponer la actualización de leyes y reglamentos estatales y reglamentos municipales que garantice la seguridad de la población, sus

XXIX.- A petición de parte, brindar apoyo a las diversas dependencias y entidades de otros municipios, estatales y federales, instituciones privadas y del sector social, para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio de población:

XXX - Rendir y emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas de protección civil, de factibilidad, dictámenes de diagnóstico nesgo y demás resoluciones que le sean solicitadas y esté obligado a realizar, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento y demás disposiciones legales de la materia, previo el pago de los derechos contemplados en la Ley de Ingresos Municipal;

XXXI.- Instrumentar un sistema de seguirmiento y auto evaluación del Programa Municipal de Protección Civil e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y avances:

XXXII.- Establecer el Sistema de Comunicación con organismos especializados que realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente

la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores: XXXIII - Participar en el Centro Municipal de Operaciones

XXXIV.- Establecer los mecanismos de comunicación, tanto en situación normal, como en caso de emergencia, con la Unidad Estatal de Protección

XXXV.- Efectuar los cobros por los insumos y materiales especializados usados en el control y extinción de incendios, así como la atención de emergencias ocasionadas por sustancias y residuos peligrosos

XXXVI.- Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una situación de riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar las medidas de protección civil adecuadas;

XXXVII.- Capacitar, integrar e instruir a los Comités Vecinales, Comités de Participación Social de Protección Civil o Brigadistas Comunitarios de Protección Civil:

XXXVIII.- Llevar el registro de organizaciones que participan en las acciones de protección civil;
XXXIX.- Elaborar los manuales operativos y tablas técnicas de observancia municipal, con base en los Términos de Referencia que emita la Unidad Estatal de Protección Civil:

XL.- Revisar las instalaciones de dispositivos de protección civil y prevención de incendios, en todos los establecimientos en que se preste servicio al público, dentro del ámbito de su competencia;

XLL. Expedir y revalidar anualmente los Dictámenes de Protección Civil, de los dispositivos de prevención de incendios, previo pago de los derechos correspondientes

XUII. Expedir Peritajes de Incendio a solicitud del interesado, previo pago de los derechos correspondientes;

XLIII.- Expedir el Certificado de Perito en sistemas contra incendio a solicitud del interesado, previo pago de los derechos correspondientes;

XLIV.- Ejercer las funciones que asuma el Município, como consecuencia de convenios o acuerdos de coordinación celebrados con el Estado;

XLV.- Elaborar y someter para su autorización ante la autoridad competente correspondiente, el manual interno de operación de la Unidad Municipal:

LUNES 14 DE ABRIL DE 2008

BOLETIN **OFICIAL**

XLVI.- Aprobar los procedimientos para la integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y obligaciones de los integrantes del Departamento de Bomberos e incluirtos en el manual interno de operación;

XLVII. - Aprobar los planes de contingencia y prevención de incendios, previo el pago de derechos,
XLVIII. - Impartir cursos de capacitación y adjestramiento a la población en general, para el control de situaciones de riesgo, emergencia, sinjestro o desastre: v

XLIX. - Las demás que le confiera el Présidente Municipal, el presente Reglamento, los diversos ordenamientos municipales y otros ordenamientos legales, así como las que se determinen por acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal de Protección Civil.

ARTICULO 32.- En base a lo dispuesto por la fracción XXX del Artículo anterior, la Unidad Municipal, emitirá los dictámenes de diagnóstico de riesgo, en el

ámbito de su competencia, como requisito indispensable para que el Municipio otorgue la Licencia de Construcción, previo el pago de derechos ARTICULO 33.- La Unidad Municipia de Protección Civil, podrá integrar los departamentos requeridos para ejercer sus funciones con el personal adscrito y subordinado a la estructura que lo conforma.

ARTICULO 34.- Así mismo, la Unidad Municipal, emitirá los dictámenes, acuerdos y/o resoluciones, mediante los cuales señale, resuelva o determine, las acciones que en materia de protección civil, de acuerdo a las disposiciones de este reglamento y de los Términos de Referencia emitidos por la Unidad Estatal, deberá realizar el solicitante, en los trámites retendos en este ordenamiento, para efectos de la procedencia de los mismos, previo el pago de los derechos correspondientes, contemplados en la Leý de Ingresos Municipal.

ARTICULO 35.- En la redacción de las resoluciones, acuerdos y dictámenes que al efecto emita la Unidad Municipal de Protección Civil, se observarán las

reglas siguientes:

- 1. Se ocupara exclusivamente de dictaminar previo el pago de los derechos correspondientes el trámite solicitado, enunciando los términos II.- Bajo la palatra RESULTANDO referirá precisa y concretamente, en párrafos numerados, la competencia de dicha Autoridad y la naturaleza u
- objeto del dictamen, acuerdo o resolución;
- IV Bajo la palabra CONSIDERANDO consignará clara y concisamente, también en párrafos numerados, los puntos de derecho con las razones y
- fundamentos legales y técnicos de la matena que estime procedentes y las citas de los preceptos y ordenamientos legales que juzque aplicables; y V.-Pronunciará, por ultimo, la parte resolutiva en la cual se establezca la procedencia o improcedencia del trámite objeto de dictamen, las medidas segundad a tomar y/o la procedencia o improcedencia del recurso obieto de resolución.

ARTICULO 36. La Unidad Municinal de Protección Civil, violará que los establecimientos a que se refiere este Reglamento, instalen sus propias Unidades Internas y Programas Internos de Protección Civil, coordinando sus acciones directamente o a través de las oficinas o departamentos correspondientes y en el caso que lo soliciten, brindándoles la asesoría, previo el pago de los derechos.

Los establecimientos deberán realizar, cuando menos dos voces al año, simulacros para hacer frente a riesgos, emergencias o desastres, mismos que podrán ser asistidos por la Unidad Municipal,

ARTICULO 37 - Cuando debido a la magnitud de los riesgos, emergencias o desastres, sea necesaria la concurrencia simultanea de las Autoridades nicipales, Estatales y/o Federales de protección civil, la Unidad Municipal de Protección Civil, estará a lo que en materia de coordinación de trabajos en espuesta ante la contingencia, disponga la autoridad estatal y/o federal

ARTÍCULO 38.- Los ingresos que el Ayuntamiento obtenga por los servicios que preste la Unidad Municipal y las sanciones que imponga la misma, se destinarán a los programas de protección civil.

CAPITUI O QUINTO **DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS**

ARTICULO 39,- El Departamento de Bomberos, estará subordinado a la Unidad de Protección Civil Municipal y estará encargado de prestar el servicio de bomberos y la aplicación y observancia de las disposiciones que se establecen en el presente ordenamiento. El titular del Departamento, tendrá bajo su mando el personal administrativo, bomberos remunerados y voluntarios que autorice la Unidad Municipal.

ARTICULO 40.- El Departamento de Bomberos, prestará el servicio a la ciudadanía, con base en los objetivos, estrategias y prioridades establecidas por la Unidad Municipal, en base al presente reglamento

ARTICULO 41.- El Departamento de Bomberos tendrá las siguientes funciones:

- 1.- Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos provocados por incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de éstos
- II.- Aplicar las medidas de prevención necesarias para evitar incendios, en la circunscripción territorial del municipio;
- III Prestar auxilio para prevenir y contrarrestar, en su caso, daños derivados de derrumbes, inundaciones, explosivos y, en general, de todos aquellos hechos naturales o fortuitos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas;
- IV.- Prestar el auxilio que les sea requerido por autoridades competentes en relación con actos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas; y
- V Las demás que le sean encomendadas por la Unidad Municipal.
- El servicio de bomberos se prestará en forma gratuita, a excepción de los servicios por los que este reglamento, las leyes fiscales correspondientes u otras disposiciones aplicables establezcan cuotas o tarifas por los mismos.

ARTICULO 42.- El Departamento de Bomberos, se auxiliará en sus funciones con el siguiente personal:

1.- BOMBEROS REMUNERADOS.- Que será aquellos cuyas retribuciones estén previstas en los presupuestos de egresos del Ayuntamiento o se paguen con cargo a alguna de sus partidas y serán considerados como empleados de confianza; y

It. BOMBEROS VOLUNTARIOS. Que serán aquellos, que no perciban retribución alguna por sus servicios.

ARTÍCULO 43 - Son facultades y obligaciones del Departamento de Bomberos

- 1.- Auxiliar a la población en caso de los peligros y riesgos provocados por incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de
- II.- Proponer al titular de la Unidad Municipal, los procedimientos para la integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y obligaciones de los integrantes del Departamento, que serán incluidos en el manual de operación de la Unidad Municipal;
- III.- Proponer a la Unidad Municipal los lineamientos para que se formulen y aptiquen las disposiciones para la prevención y atención de incendios;
- IV.- Proteger a las personas y en su caso a la sociedad, de los peligros y riesgos provocados por incendios, así como controlar y prevenir los efectos destructivos de estos;
- V.- Prestar en el ámbito de las acciones de protección civil, el auxilio necesario para prevenir y contramestar en su caso, los daños derivados de derrumbes, inundaciones, explosiones y en general de todos aquellos hechos naturales o del hombre que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de los integrantes de la comunidad, bajo la supervisión y mando de las autoridades de Protección Civil, en la forma en que se establece en el presente reglamento
- VI.- Acudir al llamado de la Unidad Municipal, el Consejo, o la sociedad civil, en caso de grave peligro a la población o situación de incendio o desastre; y
- VII Las demás que sean afines a las anteriores o les atribuya cualquier disposición legal y que se asignen por la Unidad Municipal.

ARTICULO 44.- Para lo relativo a las funciones de la Unidad Municipal, cuando la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Imuns, Sonora, o algun otro ordenamiento haga referencia a los Bomberos y/o los servicios que prestan, éstos serán asumidos directamente por la Unidad Municipal.